PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE IMPLANTACIÓN DE OFICINAS PARA LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Calle Ramírez de Arellano nº 15, Madrid 28043

Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
CIF: S2800110E
Avda. de los Madroños 29, Madrid, 28043
Tel: +34 91 420 79 27

Arquitecto: Alejandro Mínguez Royo
Nº Colegiado: 15.314 COAM
C/ Inocencio Fernández 81, 2ºB
Madrid 28035

PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS SIMPLES

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
ASB001	U	Redacción de la documentación As built	650,00
CHAP001	m2	chapa de acero	14,00
CHAP002	m2	revestimiento goma antideslizante	2,80
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48
P01AG130	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	22,89
P01CC020	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	102,56
P01DW050	m3	Agua	1,15
P01DW090	ud	Pequeño material	1,30
P01HA010	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	65,00
P02RVC010	m.	Tub. PVC D=40mm	0,96
P03AAA020	kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,85
P03ACD010	kg	Acero corrugado elab. B 500 S	1,03
P03ALP010	kg	Acero laminado S 275 JR	0,95
P03AM120	m2	Malla 20x20x5	1,08
P04L060	m2	vinilo traslúcido color a elegir	12,00
P04PW010	m.	Cinta de juntas yeso	0,07
P04PW080	ud	Tornillo 3,9 x 35	0,02
P04PW090	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01
P04PW170	m.	Montante de 70 mm.	2,75
P04PW250	m.	Canal 73 mm.	1,83
P04PW560	m.	Junta estanca al agua 70 mm.	0,47
P04PW590	kg	Pasta de juntas	1,48
P04PY045	m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	6,43
P04TL050	m.	Falso techo metalico 310G	2,67
P04TW140	m.	Soporte celosía aluminio	3,75
P0544677	ud	Puerta ciega	106,00
P05CA170	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41
P05CW010	ud	Tornillería y pequeño material	0,21
P05WA010	m2	Panel mampara 600x500 mm.	90,00
P05WA060	m.	Perfil intermedio Al	1,18
P05WA070	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17
P06BG320	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,84
P07AL580	m2	Panel lana mineral ISOVER ARENA PLENUM	14,00
P07CV010	m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	2,10
P08CT040	m2	Pulido pavimento continuo cuarzo gris	0,28
P08CT080	kg	Liquido de curado 130	2,04
P08FR316	m.	Sellado de juntas 4 mm.	5,41
P08MA020	kg	Adhesivo contacto	3,92
P08MA040	kg	Pasta niveladora	0,59
P08MR100	m.	Rodapié chapado blanco 7x1 cm.	1,68
P08SV012	m2	P.vinílico TARKETT	30,00
P15AC005	m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x25 H16	11,12
P15AC010	m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16	11,72
P15AH010	m	Cinta señalizadora	0,22
P15AH020	m	Placa cubrecables	2,54
P15GA010	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,25
P15GA011111	ud	Motor IP65 inox especial exteriores	652,00
P15GA030	m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,67
P15GB010	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,19
P15GF030	m	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,21
P15GK050	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33
P15HA005	ud	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CFS39)	40,79
P15HA010	ud	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CF452)	19,42
P15HA040	ud	Caja falso suelo 6 mód.(CFS6) 93 mm.	53,76
P15HC010	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	10,48
P15HC020	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	10,48
P15HC030	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	8,23
P15HC050	ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MCT0)	6,24
P15HC060	ud	Mod.schuko 45x45 RED2P+TT 16A (EP01/4)	3,92
P15HC080	ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven.antipolvo(ED00)	4,10
P15HC140	ud	Conector CR emp.macho 3 polos (CRCEMK)	4,34
P15HC170	ud	Mód.adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)	2,57

LISTADO DE MATERIALES (Pres)

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15HC180	ud	medios auxiliares 1%	1,00
P15MLB010	ud	CONMUTADOR LEGRAND	4,55
P15MLB040	ud	Inte. bipo. Legrand Valena	10,52
P15MSB030	ud	Reg. electr. tensión (interruptor) 40 a 300 W. bl. Simon 82	41,56
P15MXC010	ud	Tecla sencilla marfil Jung-LS 990	2,70
P15MXC020	ud	Marco simple Jung-LS 981 W	1,67
P15MXD010	ud	Mecanismo interruptor Jung-501 U	4,26
P16BI200	ud	Downlight LED	104,31
P16BN020	ud	PANTALLA LED 1200X300	180,00
P16EDD030	ud	EMERGENCIA 150 lm LED	58,93
P17PB020	m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,24
P17SV100	ud	sifón	3,34
P20TP230	m.	Tubería multicapa uponor 20x2,2 mm	1,59
P20TP240	m.	Tubería multicapa UPONOR 25x2,5 mm	2,98
P20TP282	ud	P.P. Accesorios 20 mm.	2,98
P20TP283	ud	P.P. Accesorios 25 mm.	2,73
P20TV020	ud	Válvula de esfera 1/2"	5,80
P21CF020	m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	12,20
P21CF030	m2	Panel l.v.a.d. Climaver Neto	14,10
P21CF050	ud	Cinta de aluminio Climaver	10,32
P21CH070	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	4,59
P21PC010	ud	Compuerta cortafuegos	142,97
P21RS010	ud	Rejilla impulsión 225X125 simple	13,28
P21V003	ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h	266,31
P22IB010	m	C. vertical Cat. 5e UTP(25 pares) LSOH	6,25
P22IB080	m	C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC	0,90
P23FJ030	u	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	60,62
P23FJ260	u	Extintor CO2 5 kg. de acero	133,12
P23FK350	u	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	5,33
P23FM120	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H.	245,24
P23FN020	u	Detector analógico óptico humos	55,15
P25EI010	l.	P. pl. económica b/color Mate	2,16
P25OU080	l.	Minio electrolítico	11,84
P25OZ040	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	7,97
P25WW220	ud	Pequeño material	1,04
P34HM100	ud	Mueble recepción	2.300,00
P34IEH010	m2	Estor enrollable Bandalux	31,50
P34IS310D	ud	Archivo compacto 440 módulos	27.856,00
P34OMT030	ud	Tabiques multidi.melamina	495,00
P34VC030	m.	Mueble bajo p/cocina	245,00
P34VC060	m.	Mueble alto p/cocina	362,00
P34VC090	m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.	150,00
P34VC120	m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo pol.	41,03
P34VC150	m.	Cornisa 5cm. remate m.alto pol.	39,83
P34VE010	ud	Montaje de electrodomésticos	35,00
P34VE050	ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos	298,00
P34VE070	ud	Campana extractora elect.60 cm.	109,00
P34VE100	ud	Lavavajillas panelable cal.media	429,00
P34VE110	ud	Frigorífico panelable 350l.	498,00
P9999999	UD	puerta paso con luna 10mm	420,00
PS3425245	ud	Archivo compacto 440 módulos	16.954,00
RAMP001	m2	rampa prefabricada en chapa de acero	75,00
mt31gcg070a	Ud	Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama bá	16,01
mt37avu020f	Ud	Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, "UPONOR IBER	15,65
mt37avu100f	Ud	Maneta vista con embellecedor de acero inoxidable, "UPONOR IBERI	7,70
mt37tpu010ig	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe	2,17
mt37tpu010jg	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe	2,67
mt37tpu400i	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,08
mt37tpu400j	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,10

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Máscara: *

IMPLANTACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A080		**m3**	**HORMIGON LIGERO**			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700	h.	Peón ordinario	15,93	27,08	
P01CC020	0,270	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	102,56	27,69	
P01AA020	1,090	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48	19,05	
P01DW050	0,255	m3	Agua	1,15	0,29	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,47	0,99	
			TOTAL PARTIDA			**75,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

A02A090		**m3**	**MORTERO CEMENTO M-2,5**			
			Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700	h.	Peón ordinario	15,93	27,08	
P01CC020	0,220	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	102,56	22,56	
P01AA020	1,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48	19,40	
P01DW050	0,250	m3	Agua	1,15	0,29	
M03HH020	0,400	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,47	0,99	
			TOTAL PARTIDA			**70,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MAMPARAS						
01.001		**m2**	**MAMPARA CIEGA TECNO-MODULAR SERIE VERTEBRIA ALZADO ST**			
			Suministro e instalación de mampara doble ciega de suelo a techo, marcaTECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado ST o equivalente, con los siguientes componentes y características:			
			Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN-12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo.			
			Doble tablero de suelo a techo en 16 mm de grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico a elegir , cortado y canteado en formato de medidas de 2,70m hasta entrecalle horizontal y montante a techo.			
			Cámara interior de 68 mm rellena con lana mineral volcánica como aislante termo/acústico en 30 Kg/m3 de densidad, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1.			
			Piecería de ensamble y cuelgue metálicas troqueladas en 2 mm de grosor, fijadas a estructura base con tornillo autoperforante.			
			Entrecalles de 4 mm de ancho x 16 mm de profundidad.			
			Todo ello para una altura de 3,42 m en 100 mm de grosor total de mampara.			
			(Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de;46 dB)			
			Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación,			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	18,28	3,66	
O01OA050	0,050	h.	Ayudante	16,66	0,83	
P05WA010	1,000	m2	Panel mampara 600x500 mm.	90,00	90,00	
P05WA070	1,080	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17	4,50	
P05CA170	0,400	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41	2,96	
P05CW010	1,240	ud	Tornillería y pequeño material	0,21	0,26	
%	1,000		medios auxiliares 1%	102,20	1,02	
%2	3,000		costes indirectos 3%	103,20	3,10	
			TOTAL PARTIDA.....			**106,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.002		**m2**	**MAMPARA ACRISTALADA PARA UN VIDRIO LAMINAR DOBLE**			
			Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para un vidrio laminar suelo-techo, marca TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-1 o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN-12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un vidrio laminar en 6+6 (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80<1,00 m y p.p. de remates ciegos a medida. Todo ello para una altura de 2,68 m en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de; 36 dB) Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	18,28	9,14	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	16,66	8,33	
P05WA010	1,150	m2	Panel mampara 600x500 mm.	90,00	103,50	
P05WA070	1,080	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17	4,50	
P05WA060	1,750	m.	Perfil intermedio Al	1,18	2,07	
P05CA170	0,400	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41	2,96	
P05CW010	1,240	ud	Tornillería y pequeño material	0,21	0,26	
%	1,000		medios auxiliares 1%	130,80	1,31	
%2	3,000		costes indirectos 3%	132,10	3,96	
			TOTAL PARTIDA.....			**136,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

01.006		**m2**	**MAMPARA ACRISTALADA DOBLE LAMINAR 6+6**			
			Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para doble vidrio laminar suelo-techo TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-2, o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN-12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un doble vidrio laminar en 5+5 mm (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80 m y p.p. de remates ciegos a medida. Todo ello para una altura de 2,68 m. en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 obteniendo un resultado según norma ISO 717-1:1997 de; 42 dB para doble laminar de 5+5 mm.; 43 dB para un doble laminar de 6+6 mm y 46 dB para doble laminar 6+6 SILENCE)			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	18,28	9,14	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	16,66	8,33	
P05WA010	1,000	m2	Panel mampara 600x500 mm.	90,00	90,00	
P05WA070	1,080	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17	4,50	
P05WA060	1,750	m.	Perfil intermedio Al	1,18	2,07	
P05CA170	0,400	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41	2,96	
P05CW010	1,240	ud	Tornillería y pequeño material	0,21	0,26	
%	1,000		medios auxiliares 1%	117,30	1,17	
%2	3,000		costes indirectos 3%	118,40	3,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**121,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.004		**m2**	**TABIQUE MOVIL TECNO-MODULAR**			
			Suministro e instalación de tabique móvil mono direccional, marca TECNO-MODULAR o equivalente, fabricado con la siguiente composición y características:			
			Entrecalles mediante perfil en acabado anodizado plata mate Interior relleno lana de roca en 70 Kg/m3 de densidad como aislante termo/acústico, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1 con mandos basculantes en suelo y techo para fijación del conjunto.			
			Guía base del deslizamiento en perfil de aluminio extrusionado con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5, para alojamiento de poleas deslizantes en nylon, fijadas a estructura base mediante tornillos de 12 mm con rosca métrica regulable p.p. de montaje de falso techo rematado con la guía quedando al mismo nivel que esta.			
			Módulos de mampara ciega construidos con un interior de aluminio 50 x 30 mm ídem a mamparas para verticales.			
			Perfiles macho y hembra para acople entre diferentes modulaciones para un ancho de 1,20 m por elemento.			
			Doble tablero de suelo a techo en 16 mm grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico idem a mamparas, cortado y canteado, modulado en mismas caracterísicas a mampara.			
			Módulo de cierre de acople y remate fijo en mismas características a manguetones.			
			Todo ello para tabique de 3,42 m de altura desde suelo a techo para una atenuación acústica de 44 dB.			
			Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.			
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	15,93	23,90	
O01OA060	1,500	h	Peón especializado	16,64	24,96	
P34OMT030	1,000	ud	Tabiques multidi.melamina	495,00	495,00	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,30	13,00	
			TOTAL PARTIDA.....			**556,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.003		**u**	**MODULO DE PUERTA TECNO-MODULAR DE SUELO A TECHO ALZADO PST**			
			Repercusión por módulo de puerta, de la marca TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST o equivalente , de suelo hasta 2,70 m., instalada en mampara ciega, fabricada con la siguiente composición y características:			
			Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,70 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico.			
			Hoja de puerta practicable, fabricada con doble tablero ídem a mampara en 10 mm de grosor aplacado sobre bastidor en MDF, para unas medidas de 2640 x 825 x 45 mm. Y tarja hasta completar hueco de cerco para puertas dobles. Cabecero en nivel de entrecalle horizontal.			
			Herrajes de colgar mediante pernio de 120 mm en acero inoxidable de 4 mm con pala asimetrica fijado a cerco y embutido en canto de puerta con nudo de 16 mm (3 Uds. por hoja)			
			Seguridad por medio de cerradura de embutir y juego de manillas con roseta y bocallave en acero inoxidable.			
			Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación,			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	18,28	9,14	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	16,66	8,33	
P05WA010	1,150	m2	Panel mampara 600x500 mm.	90,00	103,50	
P05WA070	1,080	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17	4,50	
P05WA060	1,750	m.	Perfil intermedio Al	1,18	2,07	
P05CA170	0,400	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41	2,96	
P05CW010	1,240	ud	Tornillería y pequeño material	0,21	0,26	
P0544677	1,000	ud	Puerta ciega	106,00	106,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	236,80	2,37	
%2	3,000		costes indirectos 3%	239,10	7,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**246,30**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.005		**m2**	**BARRERA FONICA ISOVER ARENA PLENUM**			
			Suministro y montaje de BARRERA FONICA de lana mineral, marca ISOVER ARENA PLENUM o equivalente, constituida por paneles semirrígidos de lana mineral no hidrófilos, revestido en ambas caras con una lámina de aluminio reforzado, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego B,s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-Z100-AFr5.			
			Colocadas en las mamparas en el falso suelo y en los techos.			
			Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	18,28	1,83	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	16,66	1,67	
P07AL580	1,050	m2	Panel lana mineral ISOVER ARENA PLENUM	14,00	14,70	
%	1,000		medios auxiliares 1%	18,20	0,18	
%2	3,000		costes indirectos 3%	18,40	0,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**18,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.007		**u**	**MODULO PUERTA LUNA TEMPLADA 10MM**			
			Repercusión por módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST, o equivalente, de suelo a techo en luna templada, instalada en mampara AST-1 acristalada, fabricada con la siguiente composición y características:			
			Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizado plata mate de suelo a techo con batiente isofónico.			
			Hoja de puerta en vidrio templado de 10 mm de grosor conforme a la norma del producto UNE EN 12150-2: 2005 y con una clase 1 (C)1 de resistencia al impacto de cuerpo pendular para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con muescas para 3 Uds. de bisagras batientes inox, fijadas a cerco y cerradura con manilla en mismo acabado.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	18,28	9,14	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	16,66	8,33	
P05WA070	1,080	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17	4,50	
P05WA060	1,750	m.	Perfil intermedio Al	1,18	2,07	
P05CA170	0,400	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41	2,96	
P05CW010	1,240	ud	Tornillería y pequeño material	0,21	0,26	
P9999999	1,000	UD	puerta paso con luna 10mm	420,00	420,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	447,30	4,47	
%2	3,000		costes indirectos 3%	451,70	13,55	
			TOTAL PARTIDA.....			**465,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.008		**u**	**MODULO PUERTA LAMINAR 5+5**			
			Suministro y colocacion de módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA o equivalente, alzado PST (de suelo a techo) en doble vidrio laminar, instalada en mampara doble laminar, fabricada con la siguiente composición y características:			
			Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,68 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico.			
			Hoja de puerta en doble vidrio laminar de 5+5 mm grosor (según norma EN 14449:2004) con butiral transpatrente y cantos pulidos al alto para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con perímetro mediante perfil de aluminio en mismo acabado a resto en medidas de 45x30 mm y vertical de 60 mm en galce para alojamiento de cerradura de embutir de 60 de paso, roseta y bocallave en inox. bisagras batientes de doble pala simétrica en 120 mm de acero inoxidable armada en planta.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	18,28	9,14	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	16,66	8,33	
P05WA070	1,080	m.	Soporte Al 33x48x0.95	4,17	4,50	
P05WA060	1,750	m.	Perfil intermedio Al	1,18	2,07	
P05CA170	0,400	m.	Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.	7,41	2,96	
P05CW010	1,240	ud	Tornillería y pequeño material	0,21	0,26	
455455434	1,000	u	puerta acristalamiento 5+5	418,54	418,54	
%	1,000		medios auxiliares 1%	445,80	4,46	
%2	3,000		costes indirectos 3%	450,30	13,51	
			TOTAL PARTIDA.....			**463,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.009		**m2**	**VINILO DECORATIVO EN MAMPARA**			
			Vinilo translúcido en acristalamiento de mamparas o puertas de vidrio, considerado un 35% de su superficie, con			
O01OB130	0,140	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	2,51	
O01OB140	0,520	h.	Ayudante cerrajero	16,84	8,76	
P04L060	0,350	m2	vinilo traslúcido color a elegir	12,00	4,20	
%	1,000		medios auxiliares 1%	15,50	0,16	
%2	3,000		costes indirectos 3%	15,60	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			**16,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 ACABADOS						
02.001		**m2**	**SUELO VINÍLICO TARKETT**			
			Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogeneo autoportante modelo ID SQUARE de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego Bfl s1, según norma En 13501-1, con una resistencia a la abrasion del Grupo T segun norma EN 660-2, en losetas de 50x50, 66X66 y 25x100 con un espesor de 4,50mm, 0,80mm de capa de uso, con un peso total de 5195 g/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP incorporado, Clasificación al uso Comercial 34 según norma EN ISO 10874, con una absorción acustica de 15 dB según norma EN ISO 717-2, con una resistencia al deslizamiento clase 2 segun UNE-ENV 12633. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con fijador antideslizante sobre falso suelo y/o solera . Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001y 14001. Garantía 10 años.			
O01OA030	0,180	h.	Oficial primera	18,28	3,29	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	15,93	2,87	
P08SV012	1,040	m2	P.vinílico TARKETT	30,00	31,20	
P08MA020	0,350	kg	Adhesivo contacto	3,92	1,37	
P08MA040	2,000	kg	Pasta niveladora	0,59	1,18	
%	1,000		medios auxiliares 1%	39,90	0,40	
%2	3,000		costes indirectos 3%	40,30	1,21	
			TOTAL PARTIDA			**41,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.002		**m2**	**MODIFICACIONES DEL SUELO TECNICO Y EL FALSO TECHO**			
			Apertura del falso suelo y del falso techo, para poder ejecutar los tabiques de pladur RF de forjado a forjado. Posterior corte de las piezas y adaptación de los soportes y la estructura portante para poder adecuarlas a la nueva tabiquería, cuando sea posible. Cuando no lo sea, reposición con nuevo material idéntico al existente. Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado Falso techo original: Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y			
O01OB130	1,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	26,85	
O01OB140	1,750	h.	Ayudante cerrajero	16,84	29,47	
%	1,000		medios auxiliares 1%	56,30	0,56	
%2	3,000		costes indirectos 3%	56,90	1,71	
			TOTAL PARTIDA			**58,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.003		**m2**	**DEMOLICIÓN RECRECIDO EXISTENTE C/COM**			
			Demolición de recrecido de mortero existente, de 35cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección			
O01OA060	0,430	h	Peón especializado	16,64	7,16	
O01OA070	0,430	h.	Peón ordinario	15,93	6,85	
M06CM030	0,250	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	3,99	1,00	
M06MI010	0,250	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	3,07	0,77	
%	1,000		medios auxiliares 1%	15,80	0,16	
%2	3,000		costes indirectos 3%	15,90	0,48	
			TOTAL PARTIDA			**16,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.004		**m2**	**RECRECIDO REFUERZO ESTRUCTURAL**			
			Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 10 cm de espesor en la cara superior del forjado, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 16x16 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; previo anclaje de conectores de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del hormigón endurecido, para la correcta transferencia de esfuerzos entre el forjado existente y el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del forjado con puntales metálicos y montaje del sistema de encofrado; vertido, compactación y curado del hormigón; des-			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	18,28	4,57	
O01OA060	0,250	h	Peón especializado	16,64	4,16	
M01HE010	0,050	h.	Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.	20,87	1,04	
P03AM120	1,000	m2	Malla 20x20x5	1,08	1,08	
P01HA010	0,100	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	65,00	6,50	
%	1,000		medios auxiliares 1%	17,40	0,17	
%2	3,000		costes indirectos 3%	17,50	0,53	
			TOTAL PARTIDA.....			**18,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.005		**m3**	**TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.**			
			Transporte de escombros de demolición de mortero al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de			
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	15,93	15,93	
M07CB010	0,600	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,65	18,39	
M07N060	1,000	m3	Canon de desbroce a vertedero	6,72	6,72	
%	1,000		medios auxiliares 1%	41,00	0,41	
%2	3,000		costes indirectos 3%	41,50	1,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**42,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.006		**m**	**RODAPIÉ LACADO BLANCO 10x1 cm.**			
			Rodapié de DM lacado en blanco de 10x1 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
O01OB150	0,100	h.	Oficial 1ª carpintero	18,80	1,88	
P08MR100	1,050	m.	Rodapié chapado blanco 7x1 cm.	1,68	1,76	
%	1,000		medios auxiliares 1%	3,60	0,04	
%2	3,000		costes indirectos 3%	3,70	0,11	
			TOTAL PARTIDA.....			**3,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.007		**m2**	**RECRECIDO 22 cts HORMIGON ALIGERADO**			
			Formación de base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/(mK), de 22 cts de espesor, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 no incluída en la partida, fratasada y limpia, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y cu-			
O01OA030	0,170	h.	Oficial primera	18,28	3,11	
O01OA050	0,170	h.	Ayudante	16,66	2,83	
A02A080	0,250	m3	HORMIGON LIGERO	75,10	18,78	
%	1,000		medios auxiliares 1%	24,70	0,25	
%2	3,000		costes indirectos 3%	25,00	0,75	
			TOTAL PARTIDA.....			**25,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.008		**m2**	**RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5**			
			Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,160	h.	Oficial primera	18,28	2,92	
O01OA050	0,160	h.	Ayudante	16,66	2,67	
A02A090	0,032	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	70,32	2,25	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.009		**m2**	**PULIDO PAVIMENTO MORTERO CEMENTO**			
			Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente eje-			
O01OA030	0,085	h.	Oficial primera	18,28	1,55	
O01OA050	0,085	h.	Ayudante	16,66	1,42	
O01OA070	0,085	h.	Peón ordinario	15,93	1,35	
P08CT040	1,000	m2	Pulido pavimento continuo cuarzo gris	0,28	0,28	
P08CT080	0,150	kg	Liquido de curado 130	2,04	0,31	
P08FR316	0,300	m.	Sellado de juntas 4 mm.	5,41	1,62	
%	1,000		medios auxiliares 1%	6,50	0,07	
%2	3,000		costes indirectos 3%	6,60	0,20	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.010		**m2**	**CAMBIO ALTURA SUELO TECNICO**			
			Desmontaje de falso suelo existente, adaptación de los soportes existentes del suelo a una nueva altura, y posterior colocación de la baldosas de falso suelo existente. Medida la superficie realmente ejecutada. Cuando no sea posible, reposición con nuevo material idéntico al existente.			
			Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado			
O01OB130	0,450	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	8,06	
O01OB140	0,450	h.	Ayudante cerrajero	16,84	7,58	
%	1,000		medios auxiliares 1%	15,60	0,16	
%2	3,000		costes indirectos 3%	15,80	0,47	
			TOTAL PARTIDA.....			**16,27**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA						
03.002		**m2**	**AYUDAS ALBAÑ. OFICINAS**			
			Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, tapando huecos o abriendo huecos nuevos en el falso techo y en paramentos verticales, y moviendo las luminarias según planos de proyecto, para adecuarlas a la nueva distribución de las oficinas. Incluye también los trabajos necesarios en el suelo técnico para adecuarlo al nuevo suelo, y cualesquiera otros trabajos que sean necesarios de desmontaje de instalaciones para acometer los trabajos. Me-			
O01OA030	0,050	h.	Oficial primera	18,28	0,91	
O01OA050	0,050	h.	Ayudante	16,66	0,83	
O01OA070	0,050	h.	Peón ordinario	15,93	0,80	
%	1,000		medios auxiliares 1%	2,50	0,03	
%2	3,000		costes indirectos 3%	2,60	0,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.003		**m2**	**TABIQUE.PLADUR(15+15+15+70+15+15+15) e=160mm./400 EI-180**			
			Tabique múltiple autoportante EI-180 formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 160 mm., con aislamiento de lana de roca. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Ejecutado de forjado a forjado, previa apertura del falso suelo y del fal-			
O01OA030	0,390	h.	Oficial primera	18,28	7,13	
O01OA050	0,390	h.	Ayudante	16,66	6,50	
P04PY045	6,200	m2	Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.	6,43	39,87	
P04PW590	0,900	kg	Pasta de juntas	1,48	1,33	
P04PW010	3,150	m.	Cinta de juntas yeso	0,07	0,22	
P04PW250	0,950	m.	Canal 73 mm.	1,83	1,74	
P04PW170	3,500	m.	Montante de 70 mm.	2,75	9,63	
P04PW090	22,000	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,22	
P04PW080	42,000	ud	Tornillo 3,9 x 35	0,02	0,84	
P04PW560	0,470	m.	Junta estanca al agua 70 mm.	0,47	0,22	
%	1,000		medios auxiliares 1%	67,70	0,68	
%2	3,000		costes indirectos 3%	68,40	2,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**70,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.001		**m2**	**PINTURA PLÁST. LISA MATE BLA/COLOR**			
			Pintura plástica lisa mate en color a definir por la Dirección Facultativa, sobre paramentos verticales y horizontales,			
O01OB230	0,110	h.	Oficial 1ª pintura	17,75	1,95	
O01OB240	0,110	h.	Ayudante pintura	16,25	1,79	
P25OZ040	0,040	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	7,97	0,32	
P25EI010	0,250	l.	P. pl. económica b/color Mate	2,16	0,54	
P25WW220	0,200	ud	Pequeño material	1,04	0,21	
%	1,000		medios auxiliares 1%	4,80	0,05	
%2	3,000		costes indirectos 3%	4,90	0,15	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.004		**u**	**DESMONTAJE DE PLACAS Y CAJEADO PUESTOS DE TRABAJO**			
			Levantamiento de placas de falso suelo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado en placas de falso suelo para los puestos de trabajo, desmontaje de placas de techo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado de placas de techo para instalcion de nuevos donwlight, incluso almacenaje de placas sobrantes.			
O01OB200	25,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	454,25	
O01OB220	30,000	h.	Ayudante electricista	12,00	360,00	
5656575785	10,000	u	cableado puestos trabajo	560,00	5.600,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	6.414,30	64,14	
%2	3,000		costes indirectos 3%	6.478,40	194,35	
			TOTAL PARTIDA.....			**6.672,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.005		**m2**	**FALSO TECHO METALICO**			
			Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL			
O01OB130	0,500	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	8,95	
P04TL050	10,500	m.	Falso techo metalico 310G	2,67	28,04	
P04TW140	1,300	m.	Soporte celosía aluminio	3,75	4,88	
%	1,000		medios auxiliares 1%	41,90	0,42	
%2	3,000		costes indirectos 3%	42,30	1,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**43,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CARPINTERIA Y CERRAJERIAS						
04.001		**u**	**PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,20x2,10**			
			Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas asimétricas pivotante de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-			
O01OB130	0,400	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	7,16	
O01OB140	0,400	h.	Ayudante cerrajero	16,84	6,74	
P23FM120	2,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 2H.	245,24	490,48	
%	1,000		medios auxiliares 1%	504,40	5,04	
%2	3,000		costes indirectos 3%	509,40	15,28	
			TOTAL PARTIDA.....			**524,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.002		**kg**	**ACERO EN PERFILES PARA BANCADA Y RAMPAS**			
			Perfiles de acero para ejecución de bancada de instalaciones. Medido sobre planos de detalles de proyecto. Acero			
O01OB130	0,015	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	0,27	
O01OB140	0,015	h.	Ayudante cerrajero	16,84	0,25	
P03ALP010	1,050	kg	Acero laminado S 275 JR	0,95	1,00	
P25OU080	0,010	l.	Minio electrolítico	11,84	0,12	
A06T010	0,010	h.	GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.	20,13	0,20	
P01DW090	0,100	ud	Pequeño material	1,30	0,13	
%	1,000		medios auxiliares 1%	2,00	0,02	
%2	3,000		costes indirectos 3%	2,00	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.003		**m2**	**CHAPA ACERO EN RAMPA**			
			Soporte de chapa de acero inoxidable liso revestida con lámina de goma antideslizante, pegada sobre la superficie			
CHAP001	1,000	m2	chapa de acero	14,00	14,00	
CHAP002	1,000	m2	revestimiento goma antideslizante	2,80	2,80	
O01OB130	0,350	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	6,27	
O01OB140	0,350	h.	Ayudante cerrajero	16,84	5,89	
			TOTAL PARTIDA.....			**28,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.004		**m2**	**RAMPA ACERO PREFABRICADO**			
			Rampa estándar portátil fabricada en acero inoxidable, con terminación superior de goma negra antideslizante.			
RAMP001	1,000	m2	rampa prefabricada en chapa de acero	75,00	75,00	
O01OB130	0,400	h.	Oficial 1ª cerrajero	17,90	7,16	
O01OB140	0,400	h.	Ayudante cerrajero	16,84	6,74	
			TOTAL PARTIDA.....			**88,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.005		**ud**	**MOTORIZACIÓN LAMAS DE LUCERNARIOS**			
			Suministro y colocación de motorización, de la marca UMBELCO o equivalente, para celosías orientables existentes modelo UPO-150 de la marca UMBELCO. Cada uno de los seis lucernarios existentes está compuesto por 3 módulos practicables de 1,27m x 0,90. La motorización se llevará a cabo solidarizando incialmente los tres módulos en uno, para activarlos conjuntamente con un único motor. Completamente montado, instalado, probado y funcionando según instrucciones de la DF y el fabricante. incluyendo cableado, instalación eléctrica, accionamiento desde cada una de las dos zonas interiores de las oficinas por medio de 2 pulsadores situado en la zona de entra-			
O01OB200	3,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	54,51	
O01OB220	3,000	h.	Ayudante electricista	12,00	36,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
P15MSB030	1,000	ud	Reg. electr. tensión (interruptor) 40 a 300 W. bl. Simon 82	41,56	41,56	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,19	1,52	
P15GA011111	1,000	ud	Motor IP65 inox especial exteriores	652,00	652,00	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,25	4,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	791,20	7,91	
%2	3,000		costes indirectos 3%	799,10	23,97	
			TOTAL PARTIDA.....			**823,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						
05.001		**u**	**ANULACIÓN DE LAZOS**			
			Anulación de lazos en centralita previa a la realización del levantado de equipos de cada una de las plantas, para la realización de los trabajos de desmotaje y montaje de los equipos a reemplazar, con reconexión posterior dejando el resto sistema en funcionamiento durante la realización de los trabajos, asi como en completo funcionamiento una vez finalizado los mismos.			
O01OB210	6,000	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	101,94	
O01OB220	6,000	h.	Ayudante electricista	12,00	72,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	173,90	1,74	
%2	3,000		costes indirectos 3%	175,70	5,27	
			TOTAL PARTIDA.....			**180,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.002		**u**	**DESM. RECUP DETECTOR OPTICO DE HUMOS**			
			Desmontaje de detector optico de Humos para la detección de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de			
O01OB210	0,050	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	0,85	
O01OB220	0,100	h.	Ayudante electricista	12,00	1,20	
%	1,000		medios auxiliares 1%	2,10	0,02	
%2	3,000		costes indirectos 3%	2,10	0,06	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.003		**u**	**DETECTOR ÓPTICO REUTILIZADO**			
			Montaje de Detector Optico Térmico, analógico, reutilizado, Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado			
O01OB210	0,800	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	13,59	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante electricista	12,00	9,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	22,60	0,23	
%2	3,000		costes indirectos 3%	22,80	0,68	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.004		**u**	**DETECTOR ÓPTICO**			
			Suministro y montaje de detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión a la centralita e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios, Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			**80,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.005		**u**	**DESM. RECUP PULSADOR**			
			Desmontaje de Pulsador de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.			
O01OB210	0,045	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	0,76	
O01OB220	0,080	h.	Ayudante electricista	12,00	0,96	
%	1,000		medios auxiliares 1%	1,70	0,02	
%2	3,000		costes indirectos 3%	1,70	0,05	
			TOTAL PARTIDA.....			**1,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.006		**u**	**PULSADOR ALARMA REUTILIZADO**			
			Montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos reutilizado. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita,incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios			
O01OB200	0,750	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	13,63	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante electricista	12,00	9,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	22,60	0,23	
%2	3,000		costes indirectos 3%	22,90	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.007		**u**	**PULSADOR ALARMA**			
			Suministro y montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios.			
O01OB200	0,750	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	13,63	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante electricista	12,00	9,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	22,60	0,23	
%2	3,000		costes indirectos 3%	22,90	0,69	
			TOTAL PARTIDA.....			**23,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.008		**u**	**DESM. RECUP SIRENA**			
			Desmontaje de Sirena de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de			
O01OB210	0,080	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	1,36	
O01OB220	0,085	h.	Ayudante electricista	12,00	1,02	
%	1,000		medios auxiliares 1%	2,40	0,02	
%2	3,000		costes indirectos 3%	2,40	0,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**2,47**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.009		**u**	**SIRENA REUTILIZADA**			
			Montaje de Sirena reutilizado			
			Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios			
			Completamente montado, instalado y probado			
O01OB200	0,800	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	14,54	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante electricista	12,00	9,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	23,50	0,24	
%2	3,000		costes indirectos 3%	23,80	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.010		**u**	**SIRENA**			
			Suministro y montaje de Sirena.			
			Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios			
O01OB200	0,800	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	14,54	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante electricista	12,00	9,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	23,50	0,24	
%2	3,000		costes indirectos 3%	23,80	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.011		**u**	**SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.**			
			Suministro y montaje de Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones			
O01OA060	0,050	h	Peón especializado	16,64	0,83	
P23FK350	1,000	u	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	5,33	5,33	
%	1,000		medios auxiliares 1%	6,20	0,06	
%2	3,000		costes indirectos 3%	6,20	0,19	
			TOTAL PARTIDA.....			**6,41**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.012		**u**	**EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC**			
			Suministro y montaje de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-			
O01OA060	0,500	h	Peón especializado	16,64	8,32	
P23FJ030	1,000	u	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	60,62	60,62	
%	1,000		medios auxiliares 1%	68,90	0,69	
%2	3,000		costes indirectos 3%	69,60	2,09	
			TOTAL PARTIDA.....			**71,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.013		**u**	**EXTINTOR CO2 5 kg.**			
			Suministro y montaje de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la			
O01OA060	0,100	h	Peón especializado	16,64	1,66	
P23FJ260	1,000	u	Extintor CO2 5 kg. de acero	133,12	133,12	
%	1,000		medios auxiliares 1%	134,80	1,35	
%2	3,000		costes indirectos 3%	136,10	4,08	
			TOTAL PARTIDA.....			**140,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.014		**u**	**PRUEBAS DE PCI**			
			Realización de pruebas de todo el sistema de PCI de cada planta, incluidos medios auxiliares necesarios para la consecución de las mismas, realización de informe final.			
			De todos los sistemas, tanto de nueva instalación como de los reutilizados.			
O01OB200	0,800	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	14,54	
O01OB220	0,750	h.	Ayudante electricista	12,00	9,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	23,50	0,24	
%2	3,000		costes indirectos 3%	23,80	0,71	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD						
SUBCAPÍTULO 06.01 LUMINARIAS						
06.01.001		**u**	**PANTALLA 1200x300 mm**			
			Suministro e instalacion de pantalla regulable LED, marca SSIE modelo 13/77, o equivalente, 4235 lm, 101 lm/W de eficiencia lumínica, CRI >80, 4000ºK y ángulo de apertura 120º, incluso accesorios de instalacion, pequeño materia			
O01OB200	1,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	18,17	
P16BN020	1,000	ud	PANTALLA LED 1200X300	180,00	180,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	199,50	2,00	
%2	3,000		costes indirectos 3%	201,50	6,05	
			TOTAL PARTIDA			**207,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.002		**u**	**REUBICACION DE PANTALLA EXISTENTE**			
			Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicación, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentación,control DALI, pequeño material, cableado hasta cuadro, y mano de obra. Totalmente instalado, funcio-			
O01OB200	1,600	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	29,07	
%	1,000		medios auxiliares 1%	29,10	0,29	
%2	3,000		costes indirectos 3%	29,40	0,88	
			TOTAL PARTIDA			**30,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.01.003		**u**	**DONWLIGHT LED**			
			Suministro e instalacion de downlight LED, marca SSIE modelo 02/122 o equivalente a los existentes, incluso accesorios de instalacion, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado se-			
O01OB200	0,300	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	5,45	
P16BI200	1,000	ud	Downlight LED	104,31	104,31	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	111,10	1,11	
%2	3,000		costes indirectos 3%	112,20	3,37	
			TOTAL PARTIDA			**115,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.004		**u**	**REUBICACION DE DONWLIGHT EXISTENTE**			
			Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion, pequeño material, cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y cone-			
O01OB200	1,500	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	27,26	
%	1,000		medios auxiliares 1%	27,30	0,27	
%2	3,000		costes indirectos 3%	27,50	0,83	
			TOTAL PARTIDA			**28,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.005		**u**	**EMERGENCIA 200 Lm LED**			
			Suministro e instalacion de luminaria de emergencia de 200 Lm para instalación empotrada, marca DAISALUX modelo Izar N30, o equivalente, y accesorios de instalacion. De montaje enrasado en techo técnico. En color blanco, funcionamiento no permanente LED, autonomía de 1 hora, diámetro de montaje de 40mm, Totalmente instalado,			
O01OB200	0,600	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	10,90	
P16EDD030	1,000	ud	EMERGENCIA 150 lm LED	58,93	58,93	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	71,10	0,71	
%2	3,000		costes indirectos 3%	71,80	2,15	
			TOTAL PARTIDA			**73,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.006		**u**	**REUBICACION DE EMERGENCIA**			
			Reubicacion de emergencia existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion,pequeño material y cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y			
O01OB200	1,500	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	27,26	
%	1,000		medios auxiliares 1%	27,30	0,27	
%2	3,000		costes indirectos 3%	27,50	0,83	
			TOTAL PARTIDA.....			**28,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.007		**u**	**INTERUPTOR SENCILLO**			
			Suministro e instalación de interruptor de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra.			
O01OB200	0,350	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	6,36	
O01OB220	0,350	h.	Ayudante electricista	12,00	4,20	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,19	1,52	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,25	4,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	17,70	0,18	
%2	3,000		costes indirectos 3%	17,90	0,54	
			TOTAL PARTIDA.....			**18,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.008		**u**	**CONMUTADOR**			
			Suministro e instalación de conmutador de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra.Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.			
O01OB200	0,280	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	5,09	
O01OB220	0,270	h.	Ayudante electricista	12,00	3,24	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,19	1,52	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,25	4,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
P15MLB010	1,000	ud	CONMUTADOR LEGRAND	4,55	4,55	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	20,00	0,20	
%2	3,000		costes indirectos 3%	20,20	0,61	
			TOTAL PARTIDA.....			**20,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.009		**u**	**PUNTO DE LUZ**			
			Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas luminarias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas			
O01OB200	0,200	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	3,63	
O01OB220	0,150	h.	Ayudante electricista	12,00	1,80	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,19	1,52	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,25	4,00	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,33	0,33	
P15MLB040	1,000	ud	Inte. bipo. Legrand Valena	10,52	10,52	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	23,10	0,23	
%2	3,000		costes indirectos 3%	23,30	0,70	
			TOTAL PARTIDA.....			**24,03**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.010		**u**	**PUNTO DE EMERGENCIA**			
			Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas emergencias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, ca-			
O01OB200	0,200	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	3,63	
O01OB220	0,150	h.	Ayudante electricista	12,00	1,80	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,19	1,52	
P15GA010	18,000	m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,25	4,50	
P15MXD010	1,000	ud	Mecanismo interruptor Jung-501 U	4,26	4,26	
P15MXC010	1,000	ud	Tecla sencilla marfil Jung-LS 990	2,70	2,70	
P15MXC020	1,000	ud	Marco simple Jung-LS 981 W	1,67	1,67	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	21,40	0,21	
%2	3,000		costes indirectos 3%	21,60	0,65	
			TOTAL PARTIDA.....			**22,24**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

06.01.011		**u**	**SENSOR DE ILUMINACION**			
			Suministro e instalacion de sensor de iluminacion para pantalla regulables, marca TRIDONIC modelo basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc, o equivalente inlcuso parte proporcional de cableado, y mano de obra. Medición de la luz y detección de movimiento Hasta 4 sensores basicDIM DGC en un basicDIM DGC Controlable por mando a distancia Medición de la luz y detección de movimiento desactivables Ajuste individual de los parámetros con el programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Alimentación de corriente a través de basicDIM DGC Incluido modulo de regulación basicDIM DGC Módulo de control compacto con 2 entradas de pulsador y 1 salida de relé Descripción del producto Diseño compacto para permitir el montaje empotrado en luminaria Para un máximo de 20 equipos DSI o DALI (máx. 10 por canal de salida) Entrada DALI IN 2 canales de salida DALI/DSI con offset negativo regulable del canal 2 al canal 1 1 salida de relé Entrada para conectar hasta 4 sensores basicDIM DGC 5DPI 14 2 entradas de pulsador para encender/apagar y regular y parte proporcional de 6 mandos basicDIM DGC Programmer para toda la instalación Ajuste individual de los parámetros a través del programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURA-			
IE0001	1,000	U	SENSOR DE ILUMINACION	150,00	150,00	
O01OB200	2,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	36,34	
%	1,000		medios auxiliares 1%	186,30	1,86	
%2	3,000		costes indirectos 3%	188,20	5,65	
			TOTAL PARTIDA.....			**193,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.02 CUADROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIONES						
06.02.001		**u**	**MOVIMIENTO DE CUADRO EN PB ZONA ARCHIVO COMPACTO**			
			Traslado de cuadro eléctrico (situado actualmente en la zona destinada a la ubicación final del archivo compacto) a nueva ubicación donde sea accesible y no interfiera con el archivo compacto de la planta baja. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.			
mo003	6,000	h	Oficial 1ª electricista.	17,82	106,92	
mo102	6,000	h	Ayudante electricista.	16,10	96,60	
%	1,000		medios auxiliares 1%	203,50	2,04	
%2	3,000		costes indirectos 3%	205,60	6,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**211,73**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
06.02.002		**u**	**INSTALACIÓN DE SAI Y MODULO DE BATERÍAS EN P4**			
			Desconexión, traslado y reconexión de módulo de SAI y de Baterías desde su ubicación actual en planta sótano de la Cámara de Cuentas hasta su ubicación final en la planta 4ª de la nueva Cámara de Cuentas. Incluidos medios auxiliares materiales y humanos necesarios para el izado, trasporte y colocación de los equipos en su situación final. Incluido pequeño material necesario para su correcta instalación. Incluida la modificación del falso suelo, recorte de placas, sustitución de peanos y soportes. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante.			
mo003	6,000	h	Oficial 1ª electricista.	17,82	106,92	
mo102	6,000	h	Ayudante electricista.	16,10	96,60	
%	1,000		medios auxiliares 1%	203,50	2,04	
%2	3,000		costes indirectos 3%	205,60	6,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**211,73**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
E17CA090		**m**	**ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al**			
O01OB200	0,500	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	9,09	
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	8,50	
P15AC010	3,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16	11,72	35,16	
P15AC005	1,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x25 H16	11,12	11,12	
E02CM020	0,080	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS	1,71	0,14	
E02SZ060	0,030	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	8,76	0,26	
P15AH010	1,000	m	Cinta señalizadora	0,22	0,22	
P15AH020	1,000	m	Placa cubrecables	2,54	2,54	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	68,30	0,68	
%2	3,000		costes indirectos 3%	69,00	2,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**71,08**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
E17CT030		**m**	**CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.**			
O01OB200	0,200	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	3,63	
O01OB210	0,200	h.	Oficial 2ª electricista	16,99	3,40	
P15GF030	1,000	m	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,21	1,21	
P15GA030	5,000	m	Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu	0,67	3,35	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	12,90	0,13	
%2	3,000		costes indirectos 3%	13,00	0,39	
			TOTAL PARTIDA.....			**13,41**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E17HB010		**ud**	**PUESTO DE TRABAJO 2+2+4 EN CANAL**			
			Suministro e insalacion de puesto de trabajo realizado en canal de aluminio de 2 compartimentos de 130x50 mm, con mecanismos tipo K45 conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas de corrientes rojas SAI - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores incluso parte proporcional de canal de aluminio, tapas, juntas, accesorios de instalcion,totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado			
O01OB200	2,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	36,34	
O01OB220	1,400	h.	Ayudante electricista	12,00	16,80	
P15HA005	1,000	ud	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CFS39)	40,79	40,79	
P15HC020	2,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	10,48	20,96	
P15HC140	2,000	ud	Conector CR emp.macho 3 polos (CRCEMK)	4,34	8,68	
P15HC170	1,000	ud	Mód.adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)	2,57	2,57	
P15HC180	0,683	ud	medios auxiliares 1%	1,00	0,68	
%2	3,000		costes indirectos 3%	126,80	3,80	
			TOTAL PARTIDA.....			**130,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

E17HB020		**ud**	**PUESTO DE TRABAJO 2+2+2 SUELO**			
			Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos compuesto por caja de empotrar marca SIMON conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas de corrientes rojas SAI - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores			
O01OB200	2,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	36,34	
O01OB220	1,400	h.	Ayudante electricista	12,00	16,80	
P15HA040	1,000	ud	Caja falso suelo 6 mód.(CFS6) 93 mm.	53,76	53,76	
P15HC010	4,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	10,48	41,92	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	8,23	8,23	
P15HC050	1,000	ud	Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MCT0)	6,24	6,24	
%	1,000		medios auxiliares 1%	163,30	1,63	
%2	3,000		costes indirectos 3%	164,90	4,95	
			TOTAL PARTIDA.....			**169,87**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E17HB030		**ud**	**PUESTO DE TRABAJO 2+0+2 SUELO PARA IMPRESORA**			
			Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos en techo compuesto por caja modular de empotrar marca GEWIIS conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores			
O01OB200	1,100	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	19,99	
O01OB220	0,800	h.	Ayudante electricista	12,00	9,60	
P15HA010	1,000	ud	C.suelo gr.c/adap. p/2 mód.45x45 (CF452)	19,42	19,42	
P15HC060	1,000	ud	Mod.schuko 45x45 RED2P+TT 16A (EP01/4)	3,92	3,92	
P15HC080	1,000	ud	Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven.antipolvo(ED00)	4,10	4,10	
%	1,000		medios auxiliares 1%	57,00	0,57	
%2	3,000		costes indirectos 3%	57,60	1,73	
			TOTAL PARTIDA.....			**59,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E19IB080		**m**	**CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC**			
O01OB222	0,100	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	18,59	1,86	
P22IB080	1,000	m	C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC	0,90	0,90	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	4,10	0,04	
%2	3,000		costes indirectos 3%	4,10	0,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**4,22**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E19IB010		**m**	**CABLEADO VERTICAL 25 PARES UTP CAT. 5e**			
O01OB222	0,070	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	18,59	1,30	
O01OB223	0,032	h	Oficial 2ª Instalador telecomunicación	17,39	0,56	
P22IB010	1,000	m	C. vertical Cat. 5e UTP(25 pares) LSOH	6,25	6,25	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,30	1,30	
%	1,000		medios auxiliares 1%	9,40	0,09	
%2	3,000		costes indirectos 3%	9,50	0,29	
			TOTAL PARTIDA.....			**9,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN						
07.001		**m²**	**CONDUCTOS DE EXTRACCION DE LANA DE ROCA**			
			Suminlstro, formación e instalación de conducto rectangular con paneles de lana mineral, marca ISOVER CLIMAVER PLUS de 25 mm de espesor UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales, o equivalente.			
			Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluido material de fijación, elementos de sellado, soportes, reducciones, codos, derivaciones, bifircaciones, plenum de conexión, lonas antivibratorias y pequeño material. Incluso p/p de pequeño material y medios de elevación.			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	18,92	
P21CF020	1,000	m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	12,20	12,20	
P21CF050	0,200	ud	Cinta de aluminio Climaver	10,32	2,06	
%	1,000		medios auxiliares 1%	33,20	0,33	
%2	3,000		costes indirectos 3%	33,50	1,01	
			TOTAL PARTIDA.....			**34,52**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
07.002		**u**	**REJILLA DE EXTRACCION**			
			Suministro e instalación de rejilla de extracción/impulsión de aire de dimensiones 225x125 mm, Marca TROX modelo AH-O-A / 225x125 / B1 / G11 / S1 o equivalente.			
			Construida en perfil de aluminio extruido y parte posterior construida en chapa de acero, superficie fosfatada. Incluye marco horizontal de 20 mm de ancho, lamas horizontales fijas con sujección mediante fijación oculta y con salida de aire perpendicular a la rejilla y regulación de caudal mediante lamas opuestas accionables desde la parte frontal.			
			Completamente instalada, con pp de todos los accesorios necesarios para su correcto montaje en conducto, según			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	18,92	
P21RS010	1,000	ud	Rejilla impulsión 225X125 simple	13,28	13,28	
%	1,000		medios auxiliares 1%	32,20	0,32	
%2	3,000		costes indirectos 3%	32,50	0,98	
			TOTAL PARTIDA.....			**33,50**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
07.003		**u**	**EXTRACTOR HELICOIDAL**			
			Suministro, montaje e instalación de extractor, marca Sodeca NEOLINEO 150 o equivalente, con presión disponible de 200Pa para un caudal de 100m3/h con dos velocidades, potencias de 58W y 40W y caudales respectivos de 550m3/h y 385m3/h.			
			Totalmente instalado conexionado, conectado a red y funcionando.			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	18,92	
O01OB180	1,000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,23	17,23	
P21V003	1,000	ud	Ventilador centrífugo 1.400 m3/h	266,31	266,31	
%	1,000		medios auxiliares 1%	302,50	3,03	
%2	3,000		costes indirectos 3%	305,50	9,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**314,66**
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.004		**u**	**COMPUERTA CORTAFUEGOS**			
			Suministro e instalación de compuerta cortafuegos para el cierre de secciones de incendio en instalaciones de climatización o extracción, con carcasa circular de chapa de acero galvanizado clase de resistencia RF120 según UNE 23-802-79 estanca al humo según DIN 4102, montada con el eje de la compuerta horizontal. Marca TROX modelo FKRS-EU de diámetro 100mm o equivalente, instalada en conducto, con fusible termoeléctrico, rearme automático BELIMO BLF230-T o equivalente y dos finales de carrera integrados para indicar en todo momento el estado de cerrada/abierta. Modo normal abierto. Según memoria, planos y especificaciones técnicas, incluyendo conexión eléctrica y conexionado al sistema de PCI actual.			
O01OB170	2,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	37,84	
O01OA060	2,000	h	Peón especializado	16,64	33,28	
P21PC010	1,000	ud	Compuerta cortafuegos	142,97	142,97	
%	1,000		medios auxiliares 1%	214,10	2,14	
%2	3,000		costes indirectos 3%	216,20	6,49	
			TOTAL PARTIDA			**222,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.005		**m**	**CONDUCTO DE EXTRACCION CIRCULAR**			
			Suministro, montaje e instalación de tubo de PVC diámetro 100mm para la extracción de humos de office hasta cubierta. Incluida parte proporcional de pequeño material de soporte, codos, tes, etc. necesarios para la correcta instalación del mismo. Incluidos pequeño trabajo de albañilería (apertura y cierre de tabiques al paso del conducto), conexión a equipos terminales e intermedios. Incluida la apertura y cierre de falso techo y su modificación, reposición, recomposición, pintado si fuera necesario			
O01OB170	0,500	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	9,46	
O01OB180	0,500	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,23	8,62	
P21CH070	1,000	m.	Tubo pared lisa galvanizad.D=125	4,59	4,59	
%	1,000		medios auxiliares 1%	22,70	0,23	
%2	3,000		costes indirectos 3%	22,90	0,69	
			TOTAL PARTIDA			**23,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E23EF100		**ud**	**RECOLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN FAN COIL**			
O01OB170	5,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	94,60	
O01OB180	5,000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	17,23	86,15	
P20TV020	4,000	ud	Válvula de esfera 1/2"	5,80	23,20	
P17PB020	0,500	m	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,24	0,12	
P07CV010	4,000	m	Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30	2,10	8,40	
%	1,000		medios auxiliares 1%	212,50	2,13	
%2	3,000		costes indirectos 3%	214,60	6,44	
			TOTAL PARTIDA			**221,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E23DDR050		**ud**	**DESPLAZAMIENTO DIFUSOR DE SUELO**			
O01OB170	2,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	37,84	
%	1,000		medios auxiliares 1%	37,80	0,38	
%2	3,000		costes indirectos 3%	38,20	1,15	
			TOTAL PARTIDA			**39,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

E23DCF010		**m2**	**CONDUCTO CLIMAVER NETO**			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	18,92	
P21CF030	1,000	m2	Panel l.v.a.d. Climaver Neto	14,10	14,10	
P21CF050	0,200	ud	Cinta de aluminio Climaver	10,32	2,06	
%	1,000		medios auxiliares 1%	35,10	0,35	
%2	3,000		costes indirectos 3%	35,40	1,06	
			TOTAL PARTIDA			**36,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO						
08.001		**m**	**TUBERIA DE DESAGUE**			
			Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada en falso suelo, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	18,28	3,47	
O01OA060	0,350	h	Peón especializado	16,64	5,82	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	17,48	1,05	
P01AG130	0,178	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	22,89	4,07	
P02RVC010	1,000	m.	Tub. PVC D=40mm	0,96	0,96	
P06BG320	2,100	m2	Fieltro geotextil 125 g/m2	0,84	1,76	
%	1,000		medios auxiliares 1%	17,10	0,17	
%2	3,000		costes indirectos 3%	17,30	0,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**17,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.002		**u**	**SIFON**			
			Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado bajo el falso suelo. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.			
O01OB170	1,100	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	20,81	
P17SV100	1,000	ud	sifón	3,34	3,34	
%	1,000		medios auxiliares 1%	24,20	0,24	
%2	3,000		costes indirectos 3%	24,40	0,73	
			TOTAL PARTIDA.....			**25,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

08.003		**m**	**Tubería MULTICAPA UPONOR 25x2,5 mm**			
			Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPIPE PLUS, de 25 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en ros-			
O01OB170	0,060	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	1,14	
P20TP240	1,000	m.	Tubería multicapa UPONOR 25x2,5 mm	2,98	2,98	
P20TP283	1,000	ud	P.P. Accesorios 25 mm.	2,73	2,73	
%	1,000		medios auxiliares 1%	6,90	0,07	
%2	3,000		costes indirectos 3%	6,90	0,21	
			TOTAL PARTIDA.....			**7,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.004		**m**	**Tubería MULTICAPA UPONOR 20x2,0 mm**			
			Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPIPE PLUS, de 20 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.			
O01OB170	0,060	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	1,14	
P20TP230	1,000	m.	Tubería multicapa uponor 20x2,2 mm	1,59	1,59	
P20TP282	1,000	ud	P.P. Accesorios 20 mm.	2,98	2,98	
%	1,000		medios auxiliares 1%	5,70	0,06	
%2	3,000		costes indirectos 3%	5,80	0,17	
			TOTAL PARTIDA.....			**5,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.005		**u**	**INSTALACION COMPLETA DE COCINA**			
			Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).			
			Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.			
			Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.			
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
			Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.			
mt37tpu400i	8,100	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,08	0,65	
mt37tpu010ig	8,100	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe	2,17	17,58	
mt37tpu400j	11,000	Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,10	1,10	
mt37tpu010jg	11,000	m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe	2,67	29,37	
mt37avu020f	2,000	Ud	Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro, "UPONOR IBER	15,65	31,30	
mt37avu100f	2,000	Ud	Maneta vista con embellecedor de acero inoxidable, "UPONOR IBERI	7,70	15,40	
mt31gcg070a	1,000	Ud	Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama bá	16,01	16,01	
mo008	3,738	h	Oficial 1ª fontanero.	17,82	66,61	
mo107	3,738	h	Ayudante fontanero.	16,10	60,18	
%	1,000		medios auxiliares 1%	238,20	2,38	
%2	3,000		costes indirectos 3%	240,60	7,22	
			TOTAL PARTIDA.....			**247,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO						
09.001		**ud**	**ARCHIVO COMPACTO 640 MÓDULOS**			
			Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 7 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 2 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 640 metros lineales			
O01OA030	60,000	h.	Oficial primera	18,28	1.096,80	
O01OA050	60,000	h.	Ayudante	16,66	999,60	
O01OA070	60,000	h.	Peón ordinario	15,93	955,80	
P34IS310D	1,000	ud	Archivo compacto 440 módulos	27.856,00	27.856,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	30.908,20	309,08	
%2	3,000		costes indirectos 3%	31.217,30	936,52	
			TOTAL PARTIDA.....			**32.153,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.002		**ud**	**ARCHIVO COMPACTO 440 MÓDULOS**			
			Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 5 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 1 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud.			
O01OA030	60,000	h.	Oficial primera	18,28	1.096,80	
O01OA050	60,000	h.	Ayudante	16,66	999,60	
O01OA070	60,000	h.	Peón ordinario	15,93	955,80	
PS3425245	1,000	ud	Archivo compacto 440 módulos	16.954,00	16.954,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	20.006,20	200,06	
%2	3,000		costes indirectos 3%	20.206,30	606,19	
			TOTAL PARTIDA.....			**20.812,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.003		**u**	**AMUEBLAMIENTO COCINA**			
			Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento estratificado acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco) y cantos de aluminio, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. Encimera de			
O01OB150	1,000	h.	Oficial 1ª carpintero	18,80	18,80	
O01OB160	1,000	h.	Ayudante carpintero	16,99	16,99	
P34VC030	6,500	m.	Mueble bajo p/cocina	245,00	1.592,50	
P34VC060	2,000	m.	Mueble alto p/cocina	362,00	724,00	
P34VC090	6,500	m.	Encimera 60cm.tabler.plast.3 cm.	150,00	975,00	
P34VC120	6,500	m.	Zócalo 15cm. remate m.bajo pol.	41,03	266,70	
P34VC150	6,500	m.	Cornisa 5cm. remate m.alto pol.	39,83	258,90	
%	1,000		medios auxiliares 1%	3.852,90	38,53	
%2	3,000		costes indirectos 3%	3.891,40	116,74	
			TOTAL PARTIDA.....			**4.008,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.004		**m2**	**ESTOR ENROLLABLE**			
			Suministro y colocación de estor enrollable marca Bandalux o equivalente, de 2000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado Polyscreen ref. 597, con la cara exterior e interior en color a definir por la D.F., accionamiento manualcon cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho; fijado en falso techo con anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.			
O01OA070	0,240	h.	Peón ordinario	15,93	3,82	
P34IEH010	1,000	m2	Estor enrollable Bandalux	31,50	31,50	
%	1,000		medios auxiliares 1%	35,30	0,35	
%2	3,000		costes indirectos 3%	35,70	1,07	
			TOTAL PARTIDA.....			**36,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.005		**u**	**DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.**			
			Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina).			
O01OB170	1,000	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	18,92	18,92	
O01OB200	1,500	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	27,26	
P34VE050	1,000	ud	Placa cocina vitrocerám.4 fuegos	298,00	298,00	
P34VE070	1,000	ud	Campana extractora elect.60 cm.	109,00	109,00	
P34VE100	1,000	ud	Lavavajillas panelable cal.media	429,00	429,00	
P34VE110	1,000	ud	Frigorífico panelable 350l.	498,00	498,00	
P34VE010	6,000	ud	Montaje de electrodomésticos	35,00	210,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	1.590,20	15,90	
%2	3,000		costes indirectos 3%	1.606,10	48,18	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.654,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

09.006		**u**	**CONTROL DE ACESO DE PUERTA CON HUELLA**			
			Ud. Instalación de un sistema de abre puertas de la marca FERMAX ref. KIT BIOPHONE-CITY o equivalente, lector de huella dactilar con sensor térmico, incluido placa BIOPHONE VDS, Flush box 55, teléfono LOFT, alimentador 18 VDC, cerradura eléctrica, canalización de PVC M-20 y conductor bus 3 hilos UTP-CAT5, material auxiliar y mano de obra, totalmente funcionando. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento. Incluyendo todas las ayudas de albañilería y remates necesarios. Si fuera necesario incluye sustitución de las cerra-			
V10001	1,000	ud	control de acceso con huella	1.342,00	1.342,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	1.342,00	13,42	
%2	3,000		costes indirectos 3%	1.355,40	40,66	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.396,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.007		**u**	**MUEBLE DE RECEPCIÓN PLANTA SEXTA**			
			Suministro y montaje de mueble de recepción, en DM lacado y vidrio, de 107cm de altura. Módulo frontal de			
P34HM100	1,000	ud	Mueble recepción	2.300,00	2.300,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	2.300,00	23,00	
%2	3,000		costes indirectos 3%	2.323,00	69,69	
			TOTAL PARTIDA.....			**2.392,69**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 VARIOS						
10.001		**u**	**REVISIÓN DE INSTALACIÓN DEL EDIFICIO**			
			UD- Revisión de la instalación del edificio previo a los trabajos a realizar consistente en: - Revisión de todos los fan-coils, modo de funcionamiento, medición de temperaturas y caudales de aire de impulsión. - Medición de caudales de agua y temperatura en circuitos primarios - Medición de caudales de agua en cada uno de los ramales de salida por medio de caudalímetros de ultrasonidos. - Medición de caudales y temperaturas de aire primario en cada una de las plantas. - Medición de caudales y temperaturas de aire en salida de rejillas de aire en zonas centrales.			
O01OB200	20,000	h.	Oficial 1ª electricista	18,17	363,40	
O01OB220	20,000	h.	Ayudante electricista	12,00	240,00	
45454545	1,000	u	material auxiliar	2.500,00	2.500,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	3.103,40	31,03	
%2	3,000		costes indirectos 3%	3.134,40	94,03	
			TOTAL PARTIDA.....			**3.228,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.002		**u**	**DOCUMENTACION AS BUILT**			
			Realización de Planos de archivo (" As Built ") coordinados con la dirección facultativa, incluso preparación de muestras y especificaciones de marcas y modelos para su aprobación, en los casos en los que sea necesario. Los planos de archivo deberan reflejar las obras realmente ejecutadas, recogiendo todos los detalles elaborados durante la fase de construcción, estar perfectamente delineados y entregarse antes o durante la recepción provisional de las obras en el formato que se indique, así como en soporte informatico. Deberán asimismo acompañarse de los manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, incluso homologaciones y otros documentos que la direccion facultativa pueda pedir para mayor información de la instalación. Confección y			
ASB001	1,000	U	Redacción de la documentación As built	650,00	650,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	650,00	6,50	
%2	3,000		costes indirectos 3%	656,50	19,70	
			TOTAL PARTIDA.....			**676,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

10.003		**u**	**LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES**			
			Legalización de todas las instalaciones de protección contra incendios que lo requieran, incluyendo la preparación de la documentación correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de electricidad y fontanería.			
07005001	1,000	u	legalización de ins. electricidad	570,00	570,00	
07005002	1,000	u	legalización de fontanería	490,00	490,00	
%	1,000		medios auxiliares 1%	1.060,00	10,60	
%2	3,000		costes indirectos 3%	1.070,60	32,12	
			TOTAL PARTIDA.....			**1.102,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD						
11.001		**u**	**Seguridad y salud en Obra**			
			Partida global de materiales, medios auxiliares y personal necesario para cumplir con los requerimientos del Estu-			
			Sin descomposición			
			TOTAL PARTIDA.....			**6.878,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	01.001	m2	Suministro e instalación de mampara doble ciega de suelo a techo, marcaTECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado ST o equivalente, con los siguientes componentes y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Doble tablero de suelo a techo en 16 mm de grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico a elegir , cortado y canteado en formato de medidas de 2,70m hasta entrecalle horizontal y montante a techo. Cámara interior de 68 mm rellena con lana mineral volcánica como aislante termo/acústico en 30 Kg/m3 de densidad, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1. Piecería de ensamble y cuelgue metálicas troqueladas en 2 mm de grosor, fijadas a estructura base con tornillo autoperforante. Entrecalles de 4 mm de ancho x 16 mm de profundidad. Todo ello para una altura de 3,42 m en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de;46 dB) Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	106,33
0002	01.002	m2	Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para un vidrio laminar suelo-techo, marca TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-1 o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un vidrio laminar en 6+6 (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80<1,00 m y p.p. de remates ciegos a medida. Todo ello para una altura de 2,68 m en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de; 36 dB) Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	136,03

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0003	01.003	u	Repercusión por módulo de puerta, de la marca TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST o equivalente , de suelo hasta 2,70 m., instalada en mampara ciega, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,70 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta practicable, fabricada con doble tablero ídem a mampara en 10 mm de grosor aplacado sobre bastidor en MDF, para unas medidas de 2640 x 825 x 45 mm. Y tarja hasta completar hueco de cerco para puertas dobles. Cabecero en nivel de entrecalle horizontal. Herrajes de colgar mediante pernio de 120 mm en acero inoxidable de 4 mm con pala asimetrica fijado a cerco y embutido en canto de puerta con nudo de 16 mm (3 Uds. por hoja) Seguridad por medio de cerradura de embutir y juego de manillas con roseta y bocallave en acero inoxidable. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	246,30
0004	01.004	m2	Suministro e instalación de tabique móvil mono direccional, marca TECNO-MODULAR o equivalente, fabricado con la siguiente composición y características: Entrecalles mediante perfil en acabado anodizado plata mate Interior relleno lana de roca en 70 Kg/m3 de densidad como aislante termo/acústico, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1 con mandos basculantes en suelo y techo para fijación del conjunto. Guía base del deslizamiento en perfil de aluminio extrusionado con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5, para alojamiento de poleas deslizantes en nylon, fijadas a estructura base mediante tornillos de 12 mm con rosca métrica regulable p.p. de montaje de falso techo rematado con la guía quedando al mismo nivel que esta. Módulos de mampara ciega construidos con un interior de aluminio 50 x 30 mm ídem a mamparas para verticales. Perfiles macho y hembra para acople entre diferentes modulaciones para un ancho de 1,20 m por elemento. Doble tablero de suelo a techo en 16 mm grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico idem a mamparas, cortado y canteado, modulado en mismas caracterísicas a mampara. Módulo de cierre de acople y remate fijo en mismas características a manguetones. Todo ello para tabique de 3,42 m de altura desde suelo a techo para una atenuación acústica de 44 dB. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	556,86

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0005	01.005	m2	Suministro y montaje de BARRERA FONICA de lana mineral, marca ISOVER ARENA PLENUM o equivalente, constituida por paneles semirrígidos de lana mineral no hidrófilos, revestido en ambas caras con una lámina de aluminio reforzado, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego B,s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-Z100-AFr5. Colocadas en las mamparas en el falso suelo y en los techos. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	18,93
0006	01.006	m2	Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para doble vidrio laminar suelo-techo TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-2, o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un doble vidrio laminar en 5+5 mm (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80 m y p.p. de remates ciegos a medida. Todo ello para una altura de 2,68 m. en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 obteniendo un resultado según norma ISO 717-1:1997 de; 42 dB para doble laminar de 5+5 mm.; 43 dB para un doble laminar de 6+6 mm y 46 dB para doble laminar 6+6 SILENCE)	CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	121,98
0007	01.007	u	Repercusión por módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST, o equivalente, de suelo a techo en luna templada, instalada en mampara AST-1 acristalada, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN-12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizado plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta en vidrio templado de 10 mm de grosor conforme a la norma del producto UNE EN 12150-2: 2005 y con una clase 1 (C)1 de resistencia al impacto de cuerpo pendular para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con muescas para 3 Uds. de bisagras batientes inox, fijadas a cerco y cerradura con manilla en mismo acabado.	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	465,28

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0008	01.008	u	Suministro y colocacion de módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA o equivalente, alzado PST (de suelo a techo) en doble vidrio laminar, instalada en mampara doble laminar, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,68 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta en doble vidrio laminar de 5+5 mm grosor (según norma EN 14449:2004) con butiral transpatrente y cantos pulidos al alto para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con perímetro mediante perfil de aluminio en mismo acabado a resto en medidas de 45x30 mm y vertical de 60 mm en galce para alojamiento de cerradura de embutir de 60 de paso, roseta y bocallave en inox. bisagras batientes de doble pala simétrica en 120 mm de acero inoxidable armada en planta.	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	463,77
0009	01.009	m2	Vinilo translúcido en acristalamiento de mamparas o puertas de vidrio, considerado un 35% de su superficie, con vinilo color a definir por la DF. Instalado en cara de vidrio a elegiur por la DF	DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	16,10
0010	02.001	m2	Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogeneo autoportante modelo ID SQUARE de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego Bfl s1, según norma En 13501-1, con una resistencia a la abrasion del Grupo T segun norma EN 660-2, en losetas de 50x50, 66X66 y 25x100 con un espesor de 4,50mm, 0,80mm de capa de uso, con un peso total de 5195 g/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP incorporado, Clasificación al uso Comercial 34 según norma EN ISO 10874, con una absorción acustica de 15 dB según norma EN ISO 717-2, con una resistencia al deslizamiento clase 2 segun UNE-ENV 12633. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con fijador antideslizante sobre falso suelo y/o solera . Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001y 14001. Garantía 10 años.	CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	41,52
0011	02.002	m2	Apertura del falso suelo y del falso techo, para poder ejecutar los tabiques de pladur RF de forjado a forjado. Posterior corte de las piezas y adaptación de los soportes y la estructura portante para poder adecuarlas a la nueva tabiquería, cuando sea posible. Cuando no lo sea, reposición con nuevo material idéntico al existente. Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado Falso techo original: Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL 9003.	CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	58,59

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0012	02.003	m2	Demolición de recrecido de mortero existente, de 35cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	16,42
0013	02.004	m2	Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 10 cm de espesor en la cara superior del forjado, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 16x16 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; previo anclaje de conectores de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del hormigón endurecido, para la correcta transferencia de esfuerzos entre el forjado existente y el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del forjado con puntales metálicos y montaje del sistema de encofrado; vertido, compactación y curado del hormigón; desmontaje del sistema de encofrado y desapuntalamiento del forjado; y limpieza de los restos generados.	DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	18,05
0014	02.005	m3	Transporte de escombros de demolición de mortero al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.	CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	42,70
0015	02.006	m	Rodapié de DM lacado en blanco de 10x1 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	3,79
0016	02.007	m2	Formación de base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/(mK), de 22 cts de espesor, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 no incluída en la partida, fratasada y limpia, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.	VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	25,72
0017	02.008	m2	Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	7,84
0018	02.009	m2	Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	6,80

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0019	02.010	m2	Desmontaje de falso suelo existente, adaptación de los soportes existentes del suelo a una nueva altura, y posterior colocación de la baldosas de falso suelo existente. Medida la superficie realmente ejecutada. Cuando no sea posible, reposición con nuevo material idéntico al existente. Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado	DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	16,27
0020	03.001	m2	Pintura plástica lisa mate en color a definir por la Dirección Facultativa, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	5,01
0021	03.002	m2	Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, tapando huecos o abriendo huecos nuevos en el falso techo y en paramentos verticales, y moviendo las luminarias según planos de proyecto, para adecuarlas a la nueva distribución de las oficinas. Incluye también los trabajos necesarios en el suelo técnico para adecuarlo al nuevo suelo, y cualesquiera otros trabajos que sean necesarios de desmontaje de instalaciones para acometer los trabajos. Medido por m2 bruto de oficina.	DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2,65
0022	03.003	m2	Tabique múltiple autoportante EI-180 formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 160 mm., con aislamiento de lana de roca. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Ejecutado de forjado a forjado, previa apertura del falso suelo y del falso techo.	SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	70,43
0023	03.004	u	Levantamiento de placas de falso suelo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado en placas de falso suelo para los puestos de trabajo, desmontaje de placas de techo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado de placas de techo para instalcion de nuevos donwlight, incluso almacenaje de placas sobrantes.	SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6.672,74
0024	03.005	m2	Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL 9003. Medido la superficie realmente ejecutada.	CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	43,56
0025	04.001	u	Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas asimétricas pivotante de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	524,70

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0026	04.002	kg	Perfiles de acero para ejecución de bancada de instalaciones. Medido sobre planos de detalles de proyecto. Acero terminado con pintura antioxidante.	DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	2,05
0027	04.003	m2	Soporte de chapa de acero inoxidable liso revestida con lámina de goma antideslizante, pegada sobre la superficie de acero.	VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	28,96
0028	04.004	m2	Rampa estándar portátil fabricada en acero inoxidable, con terminación superior de goma negra antideslizante.	OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	88,90
0029	04.005	ud	Suministro y colocación de motorización, de la marca UMBELCO o equivalente, para celosías orientables existentes modelo UPO-150 de la marca UMBELCO. Cada uno de los seis lucernarios existentes está compuesto por 3 módulos practicables de 1,27m x 0,90. La motorización se llevará a cabo solidarizando incialmente los tres módulos en uno, para activarlos conjuntamente con un único motor. Completamente montado, instalado, probado y funcionando según instrucciones de la DF y el fabricante. incluyendo cableado, instalación eléctrica, accionamiento desde cada una de las dos zonas interiores de las oficinas por medio de 2 pulsadores situado en la zona de entrada.	OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	823,10
0030	05.001	u	Anulación de lazos en centralita previa a la realización del levantado de equipos de cada una de las plantas, para la realización de los trabajos de desmotaje y montaje de los equipos a reemplazar, con reconexión posterior dejando el resto sistema en funcionamiento durante la realización de los trabajos, asi como en completo funcionamiento una vez finalizado los mismos. Completamente montado, instalado y probado.	CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	180,95
0031	05.002	u	Desmontaje de detector optico de Humos para la detección de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	2,13
0032	05.003	u	Montaje de Detector Optico Térmico, analógico, reutilizado, Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado	VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	23,50

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0033	05.004	u	Suministro y montaje de detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión a la centralita e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios, Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.	OCHENTA EUROS	80,00
0034	05.005	u	Desmontaje de Pulsador de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,79
0035	05.006	u	Montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos reutilizado. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita,incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado.	VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	23,55
0036	05.007	u	Suministro y montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios. Completamente montado, instalado y probado.	VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	23,55

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0037	05.008	u	Desmontaje de Sirena de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,47
0038	05.009	u	Montaje de Sirena reutilizado Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado	VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	24,49
0039	05.010	u	Suministro y montaje de Sirena. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado.	VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	24,49
0040	05.011	u	Suministro y montaje de Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	6,41
0041	05.012	u	Suministro y montaje de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	71,72
0042	05.013	u	Suministro y montaje de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.	CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	140,21

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0043	05.014	u	Realización de pruebas de todo el sistema de PCI de cada planta, incluidos medios auxiliares necesarios para la consecución de las mismas, realización de informe final. De todos los sistemas, tanto de nueva instalación como de los reutilizados.	VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	24,49
0044	06.01.001	u	Suministro e instalacion de pantalla regulable LED, marca SSIE modelo 13/77, o equivalente, 4235 lm, 101 lm/W de eficiencia lumínica, CRI >80, 4000ºK y ángulo de apertura 120º, incluso accesorios de instalacion, pequeño materia y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	207,52
0045	06.01.002	u	Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicación, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentación,control DALI, pequeño material, cableado hasta cuadro, y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	30,24
0046	06.01.003	u	Suministro e instalacion de downlight LED, marca SSIE modelo 02/122 o equivalente a los existentes, incluso accesorios de instalacion, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	115,54
0047	06.01.004	u	Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion, pequeño material, cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	28,36
0048	06.01.005	u	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia de 200 Lm para instalación empotrada, marca DAISALUX modelo Izar N30, o equivalente, y accesorios de instalacion. De montaje enrasado en techo técnico. En color blanco, funcionamiento no permanente LED, autonomía de 1 hora, diámetro de montaje de 40mm, Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	73,99
0049	06.01.006	u	Reubicacion de emergencia existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion,pequeño material y cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	28,36
0050	06.01.007	u	Suministro e instalación de interruptor de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	18,43
0051	06.01.008	u	Suministro e instalación de conmutador de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra.Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	20,84

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0052	06.01.009	u	Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas luminarias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas de registro y material auxiliar. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	24,03
0053	06.01.010	u	Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas emergencias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas de registro y material auxiliar.	VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	22,24
0054	06.01.011	u	Suministro e instalacion de sensor de iluminacion para pantalla regulables, marca TRIDONIC modelo basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc, o equivalente inlcuso parte proporcional de cableado, y mano de obra. Medición de la luz y detección de movimiento Hasta 4 sensores basicDIM DGC en un basicDIM DGC Controlable por mando a distancia Medición de la luz y detección de movimiento desactivables Ajuste individual de los parámetros con el programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Alimentación de corriente a través de basicDIM DGC Incluido modulo de regulación basicDIM DGC Módulo de control compacto con 2 entradas de pulsador y 1 salida de relé Descripción del producto Diseño compacto para permitir el montaje empotrado en luminaria Para un máximo de 20 equipos DSI o DALI (máx. 10 por canal de salida) Entrada DALI IN 2 canales de salida DALI/DSI con offset negativo regulable del canal 2 al canal 1 1 salida de relé Entrada para conectar hasta 4 sensores basicDIM DGC 5DPI 14 2 entradas de pulsador para encender/apagar y regular y parte proporcional de 6 mandos basicDIM DGC Programmer para toda la instalación Ajuste individual de los parámetros a través del programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Totalmente instalado, regulado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	193,85
0055	06.02.001	u	Traslado de cuadro eléctrico (situado actualmente en la zona destinada a la ubicación final del archivo compacto) a nueva ubicación donde sea accesible y no interfiera con el archivo compacto de la planta baja. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento.	DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	211,73

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0056	06.02.002	u	Desconexión, traslado y reconexión de módulo de SAI y de Baterías desde su ubicación actual en planta sótano de la Cámara de Cuentas hasta su ubicación final en la planta 4ª de la nueva Cámara de Cuentas. Incluidos medios auxiliares materiales y humanos necesarios para el izado, trasporte y colocación de los equipos en su situación final. Incluido pequeño material necesario para su correcta instalación. Incluida la modificación del falso suelo, recorte de placas, sustitución de peanos y soportes. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento.	DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	211,73
0057	07.001	m²	SuminIstro, formación e instalación de conducto rectangular con paneles de lana mineral, marca ISOVER CLIMAVER PLUS de 25 mm de espesor UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales, o equivalente. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluido material de fijación, elementos de sellado, soportes, reducciones, codos, derivaciones, bifircaciones, plenum de conexión, lonas antivibratorias y pequeño material. Incluso p/p de pequeño material y medios de elevación. Totalmente instalado y funcionando.	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	34,52
0058	07.002	u	Suministro e instalación de rejilla de extracción/impulsión de aire de dimensiones 225x125 mm, Marca TROX modelo AH-O-A / 225x125 / B1 / G11 / S1 o equivalente. Construida en perfil de aluminio extruido y parte posterior construida en chapa de acero, superficie fosfatada. Incluye marco horizontal de 20 mm de ancho, lamas horizontales fijas con sujección mediante fijación oculta y con salida de aire perpendicular a la rejilla y regulación de caudal mediante lamas opuestas accionables desde la parte frontal. Completamente instalada, con pp de todos los accesorios necesarios para su correcto montaje en conducto, según se indica en memoria, planos y especificaciones técnicas.	TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	33,50
0059	07.003	u	Suministro, montaje e instalación de extractor, marca Sodeca NEOLINEO 150 o equivalente, con presión disponible de 200Pa para un caudal de 100m3/h con dos velocidades, potencias de 58W y 40W y caudales respectivos de 550m3/h y 385m3/h. Totalmente instalado conexionado, conectado a red y funcionando. Incluido pequeño material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.	TRESCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	314,66

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0060	07.004	u	Suministro e instalación de compuerta cortafuegos para el cierre de secciones de incendio en instalaciones de climatización o extracción, con carcasa circular de chapa de acero galvanizado clase de resistencia RF120 según UNE 23-802-79 estanca al humo según DIN 4102, montada con el eje de la compuerta horizontal. Marca TROX modelo FKRS-EU de diámetro 100mm o equivalente, instalada en conducto, con fusible termoeléctrico, rearme automático BELIMO BLF230-T o equivalente y dos finales de carrera integrados para indicar en todo momento el estado de cerrada/abierta. Modo normal abierto. Según memoria, planos y especificaciones técnicas, incluyendo conexión eléctrica y conexionado al sistema de PCI actual.	DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	222,72
0061	07.005	m	Suministro, montaje e instalación de tubo de PVC diámetro 100mm para la extracción de humos de office hasta cubierta. Incluida parte proporcional de pequeño material de soporte, codos, tes, etc. necesarios para la correcta instalación del mismo. Incluidos pequeño trabajo de albañilería (apertura y cierre de tabiques al paso del conducto), conexión a equipos terminales e intermedios. Incluida la apertura y cierre de falso techo y su modificación, reposición, recomposición, pintado si fuera necesario par dejarlo en perfecto estado.	VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	23,59
0062	08.001	m	Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada en falso suelo, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.	DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	17,82
0063	08.002	u	Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado bajo el falso suelo. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.	VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	25,12
0064	08.003	m	Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPIPE PLUS, de 25 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.	SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	7,13

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0065	08.004	m	Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPI-PE PLUS, de 20 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.	CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	5,94
0066	08.005	u	Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.	DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	247,80
0067	09.001	ud	Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 7 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 2 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 640 metros lineales	TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	32.153,80
0068	09.002	ud	Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 5 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 1 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 440 metros lineales	VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	20.812,45

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0069	09.003	u	Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento estratificado acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco) y cantos de aluminio, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. Encimera de aglomerado de cuarzo, acabado pulido. Totalmente instalado.	CUATRO MIL OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	4.008,16
0070	09.004	m2	Suministro y colocación de estor enrollable marca Bandalux o equivalente, de 2000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado Polyscreen ref. 597, con la cara exterior e interior en color a definir por la D.F., accionamiento manualcon cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho; fijado en falso techo con anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.	TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	36,74
0071	09.005	u	Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina). Todos ellos de color gris metalizado.	MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	1.654,26
0072	09.006	u	Ud. Instalación de un sistema de abre puertas de la marca FERMAX ref. KIT BIOPHONE-CITY o equivalente, lector de huella dactilar con sensor térmico, incluido placa BIOPHONE VDS, Flush box 55, teléfono LOFT, alimentador 18 VDC, cerradura eléctrica, canalización de PVC M-20 y conductor bus 3 hilos UTP-CAT5, material auxiliar y mano de obra, totalmente funcionando. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento. Incluyendo todas las ayudas de albañilería y remates necesarios. Si fuera necesario incluye sustitución de las cerraduras de las puertas.	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	1.396,08
0073	09.007	u	Suministro y montaje de mueble de recepción, en DM lacado y vidrio, de 107cm de altura. Módulo frontal de 1,75m x 0,75m, ala lateral de 1,40m x 0,50m, y módulo superior en esquina de 1,00m x 0,80m.	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2.392,69

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0074	10.001	u	UD- Revisión de la instalación del edificio previo a los trabajos a realizar consistente en: - Revisión de todos los fan-coils, modo de funcionamiento, medición de temperaturas y caudales de aire de impulsión. - Medición de caudales de agua y temperatura en circuitos primarios - Medición de caudales de agua en cada uno de los ramales de salida por medio de caudalímetros de ultrasonidos. - Medición de caudales y temperaturas de aire primario en cada una de las plantas. - Medición de caudales y temperaturas de aire en salida de rejillas de aire en zonas centrales. - Medición de niveles de iluminación.	TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3.228,46
0075	10.002	u	Realización de Planos de archivo (" As Built ") coordinados con la dirección facultativa, incluso preparación de muestras y especificaciones de marcas y modelos para su aprobación, en los casos en los que sea necesario. Los planos de archivo deberan reflejar las obras realmente ejecutadas, recogiendo todos los detalles elaborados durante la fase de construcción, estar perfectamente delineados y entregarse antes o durante la recepción provisional de las obras en el formato que se indique, así como en soporte informatico. Deberán asimismo acompañarse de los manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, incluso homologaciones y otros documentos que la direccion facultativa pueda pedir para mayor información de la instalación. Confección y presentación de los boletines de la instalación, libro de mantenimiento oficial, etc.	SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	676,20
0076	10.003	u	Legalización de todas las instalaciones de protección contra incendios que lo requieran, incluyendo la preparación de la documentación correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de electricidad y fontanería.	MIL CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	1.102,72
0077	11.001	u	Partida global de materiales, medios auxiliares y personal necesario para cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud de la Obra.	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS	6.878,00
0078	E17CA090	m		SETENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	71,08
0079	E17CT030	m		TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	13,41
0080	E17HB010	ud	Suministro e insalacion de puesto de trabajo realizado en canal de aluminio de 2 compartimentos de 130x50 mm, con mecanismos tipo K45 conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas de corrientes rojas SAI - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores incluso parte proporcional de canal de aluminio, tapas, juntas, accesorios de instalcion,totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado	CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	130,62

CUADRO DE PRECIOS 1

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0081	E17HB020	ud	Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos compuesto por caja de empotrar marca SIMON conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas de corrientes rojas SAI - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores Incluso acesorios de instalcion y pruebas de funcionamiento	CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	169,87
0082	E17HB030	ud	Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos en techo compuesto por caja modular de empotrar marca GEWIIS conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores Incluso acesorios de instalcion y pruebas de funcionamiento	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	59,33
0083	E19IB010	m		NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	9,79
0084	E19IB080	m		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	4,22
0085	E23DCF010	m2		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	36,49
0086	E23DDR050	ud		TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	39,37
0087	E23EF100	ud		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	221,04

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0001	01.001	m2	Suministro e instalación de mampara doble ciega de suelo a techo, marcaTECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado ST o equivalente, con los siguientes componentes y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Doble tablero de suelo a techo en 16 mm de grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico a elegir , cortado y canteado en formato de medidas de 2,70m hasta entrecalle horizontal y montante a techo. Cámara interior de 68 mm rellena con lana mineral volcánica como aislante termo/acústico en 30 Kg/m3 de densidad, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1. Piecería de ensamble y cuelgue metálicas troqueladas en 2 mm de grosor, fijadas a estructura base con tornillo autoperforante. Entrecalles de 4 mm de ancho x 16 mm de profundidad. Todo ello para una altura de 3,42 m en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de;46 dB) Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	

Mano de obra.....	4,49
Resto de obra y materiales.....	101,84
TOTAL PARTIDA.....	**106,33**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0002	01.002	m2	Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para un vidrio laminar suelo-techo, marca TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-1 o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un vidrio laminar en 6+6 (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80<1,00 m y p.p. de remates ciegos a medida. Todo ello para una altura de 2,68 m en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de; 36 dB) Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	
			Mano de obra	17,47
			Resto de obra y materiales	118,56
			TOTAL PARTIDA	**136,03**
0003	01.003	u	Repercusión por módulo de puerta, de la marca TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST o equivalente , de suelo hasta 2,70 m., instalada en mampara ciega, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,70 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta practicable, fabricada con doble tablero ídem a mampara en 10 mm de grosor aplacado sobre bastidor en MDF, para unas medidas de 2640 x 825 x 45 mm. Y tarja hasta completar hueco de cerco para puertas dobles. Cabecero en nivel de entrecalle horizontal. Herrajes de colgar mediante pernio de 120 mm en acero inoxidable de 4 mm con pala asimetrica fijado a cerco y embutido en canto de puerta con nudo de 16 mm (3 Uds. por hoja) Seguridad por medio de cerradura de embutir y juego de manillas con roseta y bocallave en acero inoxidable. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	
			Mano de obra	17,47
			Resto de obra y materiales	228,83
			TOTAL PARTIDA	**246,30**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0004	01.004	m2	Suministro e instalación de tabique móvil mono direccional, marca TECNO-MODULAR o equivalente, fabricado con la siguiente composición y características: Entrecalles mediante perfil en acabado anodizado plata mate Interior relleno lana de roca en 70 Kg/m3 de densidad como aislante termo/acústico, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1 con mandos basculantes en suelo y techo para fijación del conjunto. Guía base del deslizamiento en perfil de aluminio extrusionado con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5, para alojamiento de poleas deslizantes en nylon, fijadas a estructura base mediante tornillos de 12 mm con rosca métrica regulable p.p. de montaje de falso techo rematado con la guía quedando al mismo nivel que esta. Módulos de mampara ciega construidos con un interior de aluminio 50 x 30 mm ídem a mamparas para verticales. Perfiles macho y hembra para acople entre diferentes modulaciones para un ancho de 1,20 m por elemento. Doble tablero de suelo a techo en 16 mm grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico idem a mamparas, cortado y canteado, modulado en mismas caracterísicas a mampara. Módulo de cierre de acople y remate fijo en mismas características a manguetones. Todo ello para tabique de 3,42 m de altura desde suelo a techo para una atenuación acústica de 44 dB. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	
			Mano de obra.....	48,86
			Resto de obra y materiales.....	508,00
			TOTAL PARTIDA.....	**556,86**
0005	01.005	m2	Suministro y montaje de BARRERA FONICA de lana mineral, marca ISOVER ARENA PLENUM o equivalente, constituida por paneles semirrígidos de lana mineral no hidrófilos, revestido en ambas caras con una lámina de aluminio reforzado, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego B,s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-Z100-AFr5. Colocadas en las mamparas en el falso suelo y en los techos. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.	
			Mano de obra.....	3,50
			Resto de obra y materiales.....	15,43
			TOTAL PARTIDA.....	**18,93**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0006	01.006	m2	Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para doble vidrio laminar suelo-techo TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-2, o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un doble vidrio laminar en 5+5 mm (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80 m y p.p. de remates ciegos a medida. Todo ello para una altura de 2,68 m. en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 obteniendo un resultado según norma ISO 717-1:1997 de; 42 dB para doble laminar de 5+5 mm.; 43 dB para un doble laminar de 6+6 mm y 46 dB para doble laminar 6+6 SILENCE)	
			Mano de obra.....	17,47
			Resto de obra y materiales.....	104,51
			TOTAL PARTIDA.....	**121,98**
0007	01.007	u	Repercusión por módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST, o equivalente, de suelo a techo en luna templada, instalada en mampara AST-1 acristalada, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN-12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizado plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta en vidrio templado de 10 mm de grosor conforme a la norma del producto UNE EN 12150-2: 2005 y con una clase 1 (C)1 de resistencia al impacto de cuerpo pendular para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con muescas para 3 Uds. de bisagras batientes inox, fijadas a cerco y cerradura con manilla en mismo acabado.	
			Mano de obra.....	17,47
			Resto de obra y materiales.....	447,81
			TOTAL PARTIDA.....	**465,28**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0008	01.008	u	Suministro y colocacion de módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA o equivalente, alzado PST (de suelo a techo) en doble vidrio laminar, instalada en mampara doble laminar, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,68 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta en doble vidrio laminar de 5+5 mm grosor (según norma EN 14449:2004) con butiral transpatrente y cantos pulidos al alto para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con perímetro mediante perfil de aluminio en mismo acabado a resto en medidas de 45x30 mm y vertical de 60 mm en galce para alojamiento de cerradura de embutir de 60 de paso, roseta y bocallave en inox. bisagras batientes de doble pala simétrica en 120 mm de acero inoxidable armada en planta.	
			Mano de obra	17,47
			Resto de obra y materiales	446,30
			TOTAL PARTIDA	**463,77**
0009	01.009	m2	Vinilo translúcido en acristalamiento de mamparas o puertas de vidrio, considerado un 35% de su superficie, con vinilo color a definir por la DF. Instalado en cara de vidrio a elegiur por la DF	
			Mano de obra	11,27
			Resto de obra y materiales	4,83
			TOTAL PARTIDA	**16,10**
0010	02.001	m2	Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogeneo autoportante modelo ID SQUARE de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego Bfl s1, según norma En 13501-1, con una resistencia a la abrasion del Grupo T segun norma EN 660-2, en losetas de 50x50, 66X66 y 25x100 con un espesor de 4,50mm, 0,80mm de capa de uso, con un peso total de 5195 g/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP incorporado, Clasificación al uso Comercial 34 según norma EN ISO 10874, con una absorción acustica de 15 dB según norma EN ISO 717-2, con una resistencia al deslizamiento clase 2 segun UNE-ENV 12633. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con fijador antideslizante sobre falso suelo y/o solera . Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001y 14001. Garantía 10 años.	
			Mano de obra	6,16
			Resto de obra y materiales	35,36
			TOTAL PARTIDA	**41,52**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0011	02.002	m2	Apertura del falso suelo y del falso techo, para poder ejecutar los tabiques de pladur RF de forjado a forjado. Posterior corte de las piezas y adaptación de los soportes y la estructura portante para poder adecuarlas a la nueva tabiquería, cuando sea posible. Cuando no lo sea, reposición con nuevo material idéntico al existente. Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado Falso techo original: Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL 9003.	
			Mano de obra	56,32
			Resto de obra y materiales	2,27
			TOTAL PARTIDA	**58,59**
0012	02.003	m2	Demolición de recrecido de mortero existente, de 35cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	
			Mano de obra	14,01
			Maquinaria	1,77
			Resto de obra y materiales	0,64
			TOTAL PARTIDA	**16,42**
0013	02.004	m2	Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 10 cm de espesor en la cara superior del forjado, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 16x16 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; previo anclaje de conectores de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del hormigón endurecido, para la correcta transferencia de esfuerzos entre el forjado existente y el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del forjado con puntales metálicos y montaje del sistema de encofrado; vertido, compactación y curado del hormigón; desmontaje del sistema de encofrado y desapuntalamiento del forjado; y limpieza de los restos generados.	
			Mano de obra	8,73
			Maquinaria	1,04
			Resto de obra y materiales	8,28
			TOTAL PARTIDA	**18,05**
0014	02.005	m3	Transporte de escombros de demolición de mortero al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.	
			Mano de obra	15,93
			Maquinaria	25,11
			Resto de obra y materiales	1,66
			TOTAL PARTIDA	**42,70**
0015	02.006	m	Rodapié de DM lacado en blanco de 10x1 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	
			Mano de obra	1,88
			Resto de obra y materiales	1,91
			TOTAL PARTIDA	**3,79**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0016	02.007	m2	Formación de base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/(mK), de 22 cts de espesor, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 no incluída en la partida, fratasada y limpia, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.	
			Mano de obra	5,94
			Resto de obra y materiales	19,78
			TOTAL PARTIDA	**25,72**
0017	02.008	m2	Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	
			Mano de obra	5,59
			Resto de obra y materiales	2,25
			TOTAL PARTIDA	**7,84**
0018	02.009	m2	Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	
			Mano de obra	4,32
			Resto de obra y materiales	2,48
			TOTAL PARTIDA	**6,80**
0019	02.010	m2	Desmontaje de falso suelo existente, adaptación de los soportes existentes del suelo a una nueva altura, y posterior colocación de la baldosas de falso suelo existente. Medida la superficie realmente ejecutada. Cuando no sea posible, reposición con nuevo material idéntico al existente. Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado	
			Mano de obra	15,64
			Resto de obra y materiales	0,63
			TOTAL PARTIDA	**16,27**
0020	03.001	m2	Pintura plástica lisa mate en color a definir por la Dirección Facultativa, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	
			Mano de obra	3,74
			Resto de obra y materiales	1,27
			TOTAL PARTIDA	**5,01**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0021	03.002	m2	Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, tapando huecos o abriendo huecos nuevos en el falso techo y en paramentos verticales, y moviendo las luminarias según planos de proyecto, para adecuarlas a la nueva distribución de las oficinas. Incluye también los trabajos necesarios en el suelo técnico para adecuarlo al nuevo suelo, y cualesquiera otros trabajos que sean necesarios de desmontaje de instalaciones para acometer los trabajos. Medido por m2 bruto de oficina.	
			Mano de obra	2,54
			Resto de obra y materiales	0,11
			TOTAL PARTIDA	**2,65**
0022	03.003	m2	Tabique múltiple autoportante EI-180 formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 160 mm., con aislamiento de lana de roca. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Ejecutado de forjado a forjado, previa apertura del falso suelo y del falso techo.	
			Mano de obra	13,63
			Resto de obra y materiales	56,80
			TOTAL PARTIDA	**70,43**
0023	03.004	u	Levantamiento de placas de falso suelo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado en placas de falso suelo para los puestos de trabajo, desmontaje de placas de techo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado de placas de techo para instalcion de nuevos donwlight, incluso almacenaje de placas sobrantes.	
			Mano de obra	814,25
			Resto de obra y materiales	5.858,49
			TOTAL PARTIDA	**6.672,74**
0024	03.005	m2	Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL 9003. Medido la superficie realmente ejecutada.	
			Mano de obra	8,95
			Resto de obra y materiales	34,61
			TOTAL PARTIDA	**43,56**
0025	04.001	u	Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas asimétricas pivotante de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	
			Mano de obra	13,90
			Resto de obra y materiales	510,80
			TOTAL PARTIDA	**524,70**
0026	04.002	kg	Perfiles de acero para ejecución de bancada de instalaciones. Medido sobre planos de detalles de proyecto. Acero terminado con pintura antioxidante.	
			Mano de obra	0,52
			Resto de obra y materiales	1,53
			TOTAL PARTIDA	**2,05**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0027	04.003	m2	Soporte de chapa de acero inoxidable liso revestida con lámina de goma antideslizante, pegada sobre la superficie de acero.	
			Mano de obra	12,16
			Resto de obra y materiales	16,80
			TOTAL PARTIDA	**28,96**
0028	04.004	m2	Rampa estándar portátil fabricada en acero inoxidable, con terminación superior de goma negra antideslizante.	
			Mano de obra	13,90
			Resto de obra y materiales	75,00
			TOTAL PARTIDA	**88,90**
0029	04.005	ud	Suministro y colocación de motorización, de la marca UMBELCO o equivalente, para celosías orientables existentes modelo UPO-150 de la marca UMBELCO. Cada uno de los seis lucernarios existentes está compuesto por 3 módulos practicables de 1,27m x 0,90. La motorización se llevará a cabo solidarizando incialmente los tres módulos en uno, para activarlos conjuntamente con un único motor. Completamente montado, instalado, probado y funcionando según instrucciones de la DF y el fabricante. incluyendo cableado, instalación eléctrica, accionamiento desde cada una de las dos zonas interiores de las oficinas por medio de 2 pulsadores situado en la zona de entrada.	
			Mano de obra	90,51
			Resto de obra y materiales	732,59
			TOTAL PARTIDA	**823,10**
0030	05.001	u	Anulación de lazos en centralita previa a la realización del levantado de equipos de cada una de las plantas, para la realización de los trabajos de desmotaje y montaje de los equipos a reemplazar, con reconexión posterior dejando el resto sistema en funcionamiento durante la realización de los trabajos, asi como en completo funcionamiento una vez finalizado los mismos. Completamente montado, instalado y probado.	
			Mano de obra	173,94
			Resto de obra y materiales	7,01
			TOTAL PARTIDA	**180,95**
0031	05.002	u	Desmontaje de detector optico de Humos para la detección de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	
			Mano de obra	2,05
			Resto de obra y materiales	0,08
			TOTAL PARTIDA	**2,13**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0032	05.003	u	Montaje de Detector Optico Térmico, analógico, reutilizado, Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado	
			Mano de obra.....	22,59
			Resto de obra y materiales.....	0,91
			TOTAL PARTIDA.....	**23,50**
0033	05.004	u	Suministro y montaje de detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión a la centralita e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios, Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.	
			TOTAL PARTIDA.....	**80,00**
0034	05.005	u	Desmontaje de Pulsador de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	
			Mano de obra.....	1,72
			Resto de obra y materiales.....	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	**1,79**
0035	05.006	u	Montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos reutilizado. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita,incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado.	
			Mano de obra.....	22,63
			Resto de obra y materiales.....	0,92
			TOTAL PARTIDA.....	**23,55**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0036	05.007	u	Suministro y montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios. Completamente montado, instalado y probado.	
			Mano de obra	22,63
			Resto de obra y materiales	0,92
			TOTAL PARTIDA	**23,55**
0037	05.008	u	Desmontaje de Sirena de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.	
			Mano de obra	2,38
			Resto de obra y materiales	0,09
			TOTAL PARTIDA	**2,47**
0038	05.009	u	Montaje de Sirena reutilizado Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado	
			Mano de obra	23,54
			Resto de obra y materiales	0,95
			TOTAL PARTIDA	**24,49**
0039	05.010	u	Suministro y montaje de Sirena. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios Completamente montado, instalado y probado.	
			Mano de obra	23,54
			Resto de obra y materiales	0,95
			TOTAL PARTIDA	**24,49**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0040	05.011	u	Suministro y montaje de Señalización de equipos contra incendios foto-luminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	
			Mano de obra	0,83
			Resto de obra y materiales	5,58
			TOTAL PARTIDA	**6,41**
0041	05.012	u	Suministro y montaje de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	
			Mano de obra	8,32
			Resto de obra y materiales	63,40
			TOTAL PARTIDA	**71,72**
0042	05.013	u	Suministro y montaje de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.	
			Mano de obra	1,66
			Resto de obra y materiales	138,55
			TOTAL PARTIDA	**140,21**
0043	05.014	u	Realización de pruebas de todo el sistema de PCI de cada planta, incluidos medios auxiliares necesarios para la consecución de las mismas, realización de informe final. De todos los sistemas, tanto de nueva instalación como de los reutilizados.	
			Mano de obra	23,54
			Resto de obra y materiales	0,95
			TOTAL PARTIDA	**24,49**
0044	06.01.001	u	Suministro e instalacion de pantalla regulable LED, marca SSIE modelo 13/77, o equivalente, 4235 lm, 101 lm/W de eficiencia lumínica, CRI >80, 4000ºK y ángulo de apertura 120º, incluso accesorios de instalacion, pequeño materia y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	
			Mano de obra	18,17
			Resto de obra y materiales	189,35
			TOTAL PARTIDA	**207,52**
0045	06.01.002	u	Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicación, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentación,control DALI, pequeño material, cableado hasta cuadro, y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	
			Mano de obra	29,07
			Resto de obra y materiales	1,17
			TOTAL PARTIDA	**30,24**
0046	06.01.003	u	Suministro e instalacion de downlight LED, marca SSIE modelo 02/122 o equivalente a los existentes, incluso accesorios de instalacion, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	
			Mano de obra	5,45
			Resto de obra y materiales	110,09
			TOTAL PARTIDA	**115,54**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0047	06.01.004	u	Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion, pequeño material, cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.	
			Mano de obra	27,26
			Resto de obra y materiales	1,10
			TOTAL PARTIDA	**28,36**
0048	06.01.005	u	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia de 200 Lm para instalación empotrada, marca DAISALUX modelo Izar N30, o equivalente, y accesorios de instalacion. De montaje enrasado en techo técnico. En color blanco, funcionamiento no permanente LED, autonomía de 1 hora, diámetro de montaje de 40mm, Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	
			Mano de obra	10,90
			Resto de obra y materiales	63,09
			TOTAL PARTIDA	**73,99**
0049	06.01.006	u	Reubicacion de emergencia existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion,pequeño material y cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	
			Mano de obra	27,26
			Resto de obra y materiales	1,10
			TOTAL PARTIDA	**28,36**
0050	06.01.007	u	Suministro e instalación de interruptor de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	
			Mano de obra	10,56
			Resto de obra y materiales	7,87
			TOTAL PARTIDA	**18,43**
0051	06.01.008	u	Suministro e instalación de conmutador de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra.Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	
			Mano de obra	8,33
			Resto de obra y materiales	12,51
			TOTAL PARTIDA	**20,84**
0052	06.01.009	u	Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas luminarias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas de registro y material auxiliar. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	
			Mano de obra	5,43
			Resto de obra y materiales	18,60
			TOTAL PARTIDA	**24,03**
0053	06.01.010	u	Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas emergencias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas de registro y material auxiliar.	
			Mano de obra	5,43
			Resto de obra y materiales	16,81
			TOTAL PARTIDA	**22,24**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0054	06.01.011	u	Suministro e instalacion de sensor de iluminacion para pantalla regulables, marca TRIDONIC modelo basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc, o equivalente inlcuso parte proporcional de cableado, y mano de obra. Medición de la luz y detección de movimiento Hasta 4 sensores basicDIM DGC en un basicDIM DGC Controlable por mando a distancia Medición de la luz y detección de movimiento desactivables Ajuste individual de los parámetros con el programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Alimentación de corriente a través de basicDIM DGC Incluido modulo de regulación basicDIM DGC Módulo de control compacto con 2 entradas de pulsador y 1 salida de relé Descripción del producto Diseño compacto para permitir el montaje empotrado en luminaria Para un máximo de 20 equipos DSI o DALI (máx. 10 por canal de salida) Entrada DALI IN 2 canales de salida DALI/DSI con offset negativo regulable del canal 2 al canal 1 1 salida de relé Entrada para conectar hasta 4 sensores basicDIM DGC 5DPI 14 2 entradas de pulsador para encender/apagar y regular y parte proporcional de 6 mandos basicDIM DGC Programmer para toda la instalación Ajuste individual de los parámetros a través del programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Totalmente instalado, regulado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.	
			Mano de obra	36,34
			Resto de obra y materiales	157,51
			TOTAL PARTIDA	**193,85**
0055	06.02.001	u	Traslado de cuadro eléctrico (situado actualmente en la zona destinada a la ubicación final del archivo compacto) a nueva ubicación donde sea accesible y no interfiera con el archivo compacto de la planta baja. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento.	
			Mano de obra	203,52
			Resto de obra y materiales	8,21
			TOTAL PARTIDA	**211,73**
0056	06.02.002	u	Desconexión, traslado y reconexión de módulo de SAI y de Baterías desde su ubicación actual en planta sótano de la Cámara de Cuentas hasta su ubicación final en la planta 4ª de la nueva Cámara de Cuentas. Incluidos medios auxiliares materiales y humanos necesarios para el izado, trasporte y colocación de los equipos en su situación final. Incluido pequeño material necesario para su correcta instalación. Incluida la modificación del falso suelo, recorte de placas, sustitución de peanos y soportes. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento.	
			Mano de obra	203,52
			Resto de obra y materiales	8,21
			TOTAL PARTIDA	**211,73**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0057	07.001	m²	SuminIstro, formación e instalación de conducto rectangular con paneles de lana mineral, marca ISOVER CLIMAVER PLUS de 25 mm de espesor UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales, o equivalente. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluido material de fijación, elementos de sellado, soportes, reducciones, codos, derivaciones, bifircaciones, plenum de conexión, lonas antivibratorias y pequeño material. Incluso p/p de pequeño material y medios de elevación. Totalmente instalado y funcionando.	
			Mano de obra	18,92
			Resto de obra y materiales	15,60
			TOTAL PARTIDA	**34,52**
0058	07.002	u	Suministro e instalación de rejilla de extracción/impulsión de aire de dimensiones 225x125 mm, Marca TROX modelo AH-O-A / 225x125 / B1 / G11 / S1 o equivalente. Construida en perfil de aluminio extruido y parte posterior construida en chapa de acero, superficie fosfatada. Incluye marco horizontal de 20 mm de ancho, lamas horizontales fijas con sujección mediante fijación oculta y con salida de aire perpendicular a la rejilla y regulación de caudal mediante lamas opuestas accionables desde la parte frontal. Completamente instalada, con pp de todos los accesorios necesarios para su correcto montaje en conducto, según se indica en memoria, planos y especificaciones técnicas.	
			Mano de obra	18,92
			Resto de obra y materiales	14,58
			TOTAL PARTIDA	**33,50**
0059	07.003	u	Suministro, montaje e instalación de extractor, marca Sodeca NEOLINEO 150 o equivalente, con presión disponible de 200Pa para un caudal de 100m3/h con dos velocidades, potencias de 58W y 40W y caudales respectivos de 550m3/h y 385m3/h. Totalmente instalado conexionado, conectado a red y funcionando. Incluido pequeño material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.	
			Mano de obra	36,15
			Resto de obra y materiales	278,51
			TOTAL PARTIDA	**314,66**
0060	07.004	u	Suministro e instalación de compuerta cortafuegos para el cierre de secciones de incendio en instalaciones de climatización o extracción, con carcasa circular de chapa de acero galvanizado clase de resistencia RF120 según UNE 23-802-79 estanca al humo según DIN 4102, montada con el eje de la compuerta horizontal. Marca TROX modelo FKRS-EU de diámetro 100mm o equivalente, instalada en conducto, con fusible termoeléctrico, rearme automático BELIMO BLF230-T o equivalente y dos finales de carrera integrados para indicar en todo momento el estado de cerrada/abierta. Modo normal abierto. Según memoria, planos y especificaciones técnicas, incluyendo conexión eléctrica y conexionado al sistema de PCI actual.	
			Mano de obra	71,12
			Resto de obra y materiales	151,60
			TOTAL PARTIDA	**222,72**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0061	07.005	m	Suministro, montaje e instalación de tubo de PVC diámetro 100mm para la extracción de humos de office hasta cubierta. Incluida parte proporcional de pequeño material de soporte, codos, tes, etc. necesarios para la correcta instalación del mismo. Incluidos pequeño trabajo de albañilería (apertura y cierre de tabiques al paso del conducto), conexión a equipos terminales e intermedios. Incluida la apertura y cierre de falso techo y su modificación, reposición, recomposición, pintado si fuera necesario par dejarlo en perfecto estado.	
			Mano de obra	18,08
			Resto de obra y materiales	5,51
			TOTAL PARTIDA	**23,59**
0062	08.001	m	Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada en falso suelo, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.	
			Mano de obra	9,29
			Resto de obra y materiales	8,53
			TOTAL PARTIDA	**17,82**
0063	08.002	u	Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado bajo el falso suelo. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC. Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.	
			Mano de obra	20,81
			Resto de obra y materiales	4,31
			TOTAL PARTIDA	**25,12**
0064	08.003	m	Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPIPE PLUS, de 25 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.	
			Mano de obra	1,14
			Resto de obra y materiales	5,99
			TOTAL PARTIDA	**7,13**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0065	08.004	m	Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPI-PE PLUS, de 20 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.	
			Mano de obra	1,14
			Resto de obra y materiales	4,80
			TOTAL PARTIDA	**5,94**
0066	08.005	u	Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.	
			Mano de obra	126,79
			Resto de obra y materiales	121,01
			TOTAL PARTIDA	**247,80**
0067	09.001	ud	Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 7 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 2 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 640 metros lineales	
			Mano de obra	3.052,20
			Resto de obra y materiales	29.101,60
			TOTAL PARTIDA	**32.153,80**
0068	09.002	ud	Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 5 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 1 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 440 metros lineales	
			Mano de obra	3.052,20
			Resto de obra y materiales	17.760,25

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
			TOTAL PARTIDA.....	**20.812,45**

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0069	09.003	u	Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento estratificado acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco) y cantos de aluminio, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. Encimera de aglomerado de cuarzo, acabado pulido. Totalmente instalado.	
			Mano de obra	35,79
			Resto de obra y materiales	3.972,37
			TOTAL PARTIDA	**4.008,16**
0070	09.004	m2	Suministro y colocación de estor enrollable marca Bandalux o equivalente, de 2000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado Polyscreen ref. 597, con la cara exterior e interior en color a definir por la D.F., accionamiento manualcon cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho; fijado en falso techo con anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.	
			Mano de obra	3,82
			Resto de obra y materiales	32,92
			TOTAL PARTIDA	**36,74**
0071	09.005	u	Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina). Todos ellos de color gris metalizado.	
			Mano de obra	46,18
			Resto de obra y materiales	1.608,08
			TOTAL PARTIDA	**1.654,26**
0072	09.006	u	Ud. Instalación de un sistema de abre puertas de la marca FERMAX ref. KIT BIOPHONE-CITY o equivalente, lector de huella dactilar con sensor térmico, incluido placa BIOPHONE VDS, Flush box 55, teléfono LOFT, alimentador 18 VDC, cerradura eléctrica, canalización de PVC M-20 y conductor bus 3 hilos UTP-CAT5, material auxiliar y mano de obra, totalmente funcionando. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento. Incluyendo todas las ayudas de albañilería y remates necesarios. Si fuera necesario incluye sustitución de las cerraduras de las puertas.	
			Resto de obra y materiales	1.396,08
			TOTAL PARTIDA	**1.396,08**
0073	09.007	u	Suministro y montaje de mueble de recepción, en DM lacado y vidrio, de 107cm de altura. Módulo frontal de 1,75m x 0,75m, ala lateral de 1,40m x 0,50m, y módulo superior en esquina de 1,00m x 0,80m.	
			Resto de obra y materiales	2.392,69
			TOTAL PARTIDA	**2.392,69**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	IMPORTE
0074	10.001	u	UD- Revisión de la instalación del edificio previo a los trabajos a realizar consistente en: - Revisión de todos los fan-coils, modo de funcionamiento, medición de temperaturas y caudales de aire de impulsión. - Medición de caudales de agua y temperatura en circuitos primarios - Medición de caudales de agua en cada uno de los ramales de salida por medio de caudalímetros de ultrasonidos. - Medición de caudales y temperaturas de aire primario en cada una de las plantas. - Medición de caudales y temperaturas de aire en salida de rejillas de aire en zonas centrales. - Medición de niveles de iluminación.	
			Mano de obra	603,40
			Resto de obra y materiales	2.625,06
			TOTAL PARTIDA	**3.228,46**
0075	10.002	u	Realización de Planos de archivo (" As Built ") coordinados con la dirección facultativa, incluso preparación de muestras y especificaciones de marcas y modelos para su aprobación, en los casos en los que sea necesario. Los planos de archivo deberan reflejar las obras realmente ejecutadas, recogiendo todos los detalles elaborados durante la fase de construcción, estar perfectamente delineados y entregarse antes o durante la recepción provisional de las obras en el formato que se indique, así como en soporte informatico. Deberán asimismo acompañarse de los manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, incluso homologaciones y otros documentos que la direccion facultativa pueda pedir para mayor información de la instalación. Confección y presentación de los boletines de la instalación, libro de mantenimiento oficial, etc.	
			Resto de obra y materiales	676,20
			TOTAL PARTIDA	**676,20**
0076	10.003	u	Legalización de todas las instalaciones de protección contra incendios que lo requieran, incluyendo la preparación de la documentación correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de electricidad y fontanería.	
			Resto de obra y materiales	1.102,72
			TOTAL PARTIDA	**1.102,72**
0077	11.001	u	Partida global de materiales, medios auxiliares y personal necesario para cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud de la Obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA	**6.878,00**
0078	E17CA090	m		
			Mano de obra	17,88
			Maquinaria	0,10
			Resto de obra y materiales	53,09
			TOTAL PARTIDA	**71,08**
0079	E17CT030	m		
			Mano de obra	7,03
			Resto de obra y materiales	6,38
			TOTAL PARTIDA	**13,41**

CUADRO DE PRECIOS 2

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN		IMPORTE
0080	E17HB010	ud	Suministro e insalacion de puesto de trabajo realizado en canal de aluminio de 2 compartimentos de 130x50 mm, con mecanismos tipo K45 conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas de corrientes rojas SAI - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores incluso parte proporcional de canal de aluminio, tapas, juntas, acceso-rios de instalcion,totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado		
				Mano de obra.....	53,14
				Resto de obra y materiales.....	77,48
				TOTAL PARTIDA.....	**130,62**
0081	E17HB020	ud	Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos compuesto por caja de empotrar marca SIMON conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas de corrientes rojas SAI - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores Incluso acesorios de instalcion y pruebas de funcionamiento		
				Mano de obra.....	53,14
				Resto de obra y materiales.....	116,73
				TOTAL PARTIDA.....	**169,87**
0082	E17HB030	ud	Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos en techo compuesto por caja modular de empotrar marca GEWIIS conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores Incluso acesorios de instalcion y pruebas de funcionamiento		
				Mano de obra.....	29,59
				Resto de obra y materiales.....	29,74
				TOTAL PARTIDA.....	**59,33**
0083	E19IB010	m			
				Mano de obra.....	1,86
				Resto de obra y materiales.....	7,93
				TOTAL PARTIDA.....	**9,79**
0084	E19IB080	m			
				Mano de obra.....	1,86
				Resto de obra y materiales.....	2,36
				TOTAL PARTIDA.....	**4,22**
0085	E23DCF010	m2			
				Mano de obra.....	18,92
				Resto de obra y materiales.....	17,57
				TOTAL PARTIDA.....	**36,49**
0086	E23DDR050	ud			
				Mano de obra.....	37,84
				Resto de obra y materiales.....	1,53
				TOTAL PARTIDA.....	**39,37**
0087	E23EF100	ud			
				Mano de obra.....	180,75
				Resto de obra y materiales.....	40,29
				TOTAL PARTIDA.....	**221,04**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 01 MAMPARAS								
01.001	**m2 MAMPARA CIEGA TECNO-MODULAR SERIE VERTEBRIA ALZADO ST**								
	Suministro e instalación de mampara doble ciega de suelo a techo, marcaTECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado ST o equivalente, con los siguientes componentes y características: Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo. Doble tablero de suelo a techo en 16 mm de grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico a elegir , cortado y canteado en formato de medidas de 2,70m hasta entrecalle horizontal y montante a techo. Cámara interior de 68 mm rellena con lana mineral volcánica como aislante termo/acústico en 30 Kg/m3 de densidad, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1. Piecería de ensamble y cuelgue metálicas troqueladas en 2 mm de grosor, fijadas a estructura base con tornillo autoperforante. Entrecalles de 4 mm de ancho x 16 mm de profundidad. Todo ello para una altura de 3,42 m en 100 mm de grosor total de mampara. (Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de;46 dB) Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.								
	PLANTA BAJA								
		1	3,54		3,42	12,11			
		1	6,80		3,42	23,26			
		1	3,65		3,42	12,48			
		1	2,90		3,42	9,92			
		1	6,10		3,42	20,86			
	deducir puertas	-7	0,80		2,70	-15,12	63,51		
	PLANTA CUARTA								
		1	14,95		2,68	40,07			
		1	1,00		2,68	2,68			
		1	1,35		2,68	3,62			
		2	5,50		2,68	29,48			
		1	3,48		2,68	9,33			
		1	2,65		2,68	7,10			
		1	9,12		2,68	24,44			
		1	5,13		2,68	13,75			
		1	7,60		2,68	20,37			
		1	0,24		2,68	0,64			
		1	12,40		2,68	33,23			
		3	5,48		2,68	44,06			
		1	6,65		2,68	17,82			
		1	1,90		2,68	5,09			
		1	12,47		2,68	33,42			
		3	5,48		2,68	44,06			
		1	1,73		2,68	4,64			
		1	7,37		2,68	19,75			
		1	6,18		2,68	16,56			
		1	11,93		2,68	31,97			
		1	5,81		2,68	15,57			
		1	9,90		2,68	26,53			
		2	5,63		2,68	30,18			
		1	2,68		2,68	7,18			
		1	9,56		2,68	25,62			
		3	5,80		2,68	46,63			
		1	7,30		2,68	19,56			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,37		2,68	14,39			
		1	2,00		2,68	5,36			
		1	4,12		2,68	11,04			
		1	1,69		2,68	4,53			
		1	1,22		2,68	3,27			
		1	4,12		2,68	11,04			
	deducir mampara cristal	-1	159,24			-159,24			
	deducir puertas	-24	0,80		2,70	-51,84	411,90		
	PLANTA QUINTA								
		1	3,95		2,68	10,59			
		1	6,97		2,68	18,68			
		1	3,25		2,68	8,71			
		1	13,27		2,68	35,56			
		1	6,63		2,68	17,77			
		1	4,05		2,68	10,85			
		1	12,70		2,68	34,04			
		1	13,32		2,68	35,70			
		1	6,17		2,68	16,54			
		1	7,00		2,68	18,76			
		1	3,80		2,68	10,18			
		1	1,74		2,68	4,66			
		1	5,70		2,68	15,28			
		1	1,84		2,68	4,93			
		1	2,08		2,68	5,57			
		1	0,60		2,68	1,61			
		1	3,84		2,68	10,29			
		1	13,32		2,68	35,70			
		1	12,40		2,68	33,23			
		2	6,39		2,68	34,25			
		1	8,20		2,68	21,98			
		3	6,60		2,68	53,06			
		1	2,15		2,68	5,76			
	deducir mampara cristal	-1	247,66			-247,66			
	deducir puertas	-2	0,80		2,70	-4,32	191,72		
	PLANTA SEXTA								
		2	4,86		2,68	26,05			
		2	8,58		2,68	45,99			
		1	10,85		2,68	29,08			
		1	12,60		2,68	33,77			
		1	15,08		2,68	40,41			
		7	5,60		2,68	105,06			
		1	2,47		2,68	6,62			
		1	16,79		2,68	45,00			
		3	5,60		2,68	45,02			
		3	7,80		2,68	62,71			
		1	14,52		2,68	38,91			
		1	5,70		2,68	15,28			
		1	4,83		2,68	12,94			
		1	3,96		2,68	10,61			
		1	5,88		3,42	20,11			
		1	3,02		3,42	10,33			
	deducir mampara cristal	-1	221,83			-221,83			
	deducir puertas	-10	0,80		2,70	-21,60			
		-4	0,80		2,70	-8,64	295,82		
	Separación impresora recepción	1	6,00		2,70	16,20			
							979,15	106,33	104.113,02

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.002	**m2**	**MAMPARA ACRISTALADA PARA UN VIDRIO LAMINAR DOBLE**							
	Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para un vidrio laminar suelo-techo, marca TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-1 o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características:								
	Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo.								
	Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un vidrio laminar en 6+6 (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80<1,00 m y p.p. de remates ciegos a medida.								
	Todo ello para una altura de 2,68 m en 100 mm de grosor total de mampara.								
	(Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 ; ISO 717-1:1997 de;								
	36 dB)								
	Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.								
	PLANTA 5º								
		2	6,22		2,68	33,34			
		1	9,20		2,68	24,66			
		1	0,80		2,68	2,14			
		1	5,71		2,68	15,30			
		1	3,95		2,68	10,59			
		1	7,70		2,68	20,64			
		1	3,20		2,68	8,58			
		1	12,70		2,68	34,04			
		1	3,24		2,68	8,68			
		1	6,90		2,68	18,49			
		1	6,58		2,68	17,63	194,09		
	deducir puertas	-7	0,80		2,70	-15,12			
		-5	0,80		2,70	-10,80			
	PLANTA 4º								
		1	9,56		2,68	25,62			
		1	6,09		2,68	16,32			
		1	2,00		2,68	5,36			
		1	1,82		2,68	4,88			
		1	1,27		2,68	3,40			
		1	14,95		2,68	40,07			
		1	1,00		2,68	2,68			
		1	3,50		2,68	9,38			
		1	2,66		2,68	7,13			
		1	7,60		2,68	20,37			
		1	3,69		2,68	9,89	119,18		
	deducir puertas	-8	0,80		2,70	-17,28			
		-2	0,80		2,70	-4,32			
							291,67	136,03	39.675,87

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.006	**m2**	**MAMPARA ACRISTALADA DOBLE LAMINAR 6+6**							
	Suministro e instalación de mampara totalmente acristalada para doble vidrio laminar suelo-techo TECNOMODULAR serie VERTEBRIA alzado AST-2, o equivalente, fabricada con la siguiente composición y características:								
	Estructura interior en acero para un RM de 401 N/mm2; conforme a la Norma UNE 36-093-85 en 70x30 mm recubierto de espuma de 2 mm mecanizada en su longitud con perforaciones para paso de conductos o aluminio extrusionado de 68 x17 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5 con perfiles antivibratorios en sus testas en contacto con tableros. Rodapie mediante perfil visto de misma composición en 30 mm. de altura, acabado anodizado plata mate con camas para alojamiento de juntas elásticas en contacto con suelo.								
	Módulo de 24x100 mm de grosor en perímetro del alzado de aluminio extrusionado ídem a estructura acabado anodizado plata mate para la incorporación de un doble vidrio laminar en 5+5 mm (según norma EN 14449:2004) con butiral transparente y cantos pulidos al alto unidos a testa mediante adhesivos o "H" de policarbonato de suelo a techo creando una masa diáfana desde rodapié a techo, modulado a 0,80 m y p.p. de remates ciegos a medida.								
	Todo ello para una altura de 2,68 m. en 100 mm de grosor total de mampara.								
	(Ensayo de atenuación acústica de mampara según norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 obteniendo un resultado según norma ISO 717-1:1997 de; 42 dB para doble laminar de 5+5 mm.; 43 dB para un doble laminar de 6+6 mm y 46 dB para doble laminar 6+6 SILENCE)								
	PLANTA 6º								
		1	3,86	2,68		10,34			
		1	1,16	2,68		3,11			
		1	5,30	2,68		14,20			
		1	5,75	2,68		15,41			
		1	2,70	2,68		7,24			
		1	1,45	2,68		3,89			
		1	9,40	2,68		25,19			
		1	5,40	2,68		14,47			
		2	4,86	2,68		26,05			
		2	8,58	2,68		45,99			
		1	2,96	2,68		7,93	173,82		
	deducir puertas	-6	0,80	2,70		-12,96			
		-10	0,80	2,70		-21,60	139,26		
							139,26	121,98	16.986,93

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.004	**m2 TABIQUE MOVIL TECNO-MODULAR**								
	Suministro e instalación de tabique móvil mono direccional, marca TECNO-MODULAR o equivalente, fabricado con la siguiente composición y características: Entrecalles mediante perfil en acabado anodizado plata mate Interior relleno lana de roca en 70 Kg/m3 de densidad como aislante termo/acústico, con un conductividad térmica de 0,037 (m.K.) según la norma UNE EN 12667 y clase A1 en reacción al fuego según norma UNE EN 13501-1 con mandos basculantes en suelo y techo para fijación del conjunto. Guía base del deslizamiento en perfil de aluminio extrusionado con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 con tratamiento térmico a los perfiles de T5, para alojamiento de poleas deslizantes en nylon, fijadas a estructura base mediante tornillos de 12 mm con rosca métrica regulable p.p. de montaje de falso techo rematado con la guía quedando al mismo nivel que esta. Módulos de mampara ciega construidos con un interior de aluminio 50 x 30 mm ídem a mamparas para verticales. Perfiles macho y hembra para acople entre diferentes modulaciones para un ancho de 1,20 m por elemento. Doble tablero de suelo a techo en 16 mm grosor, aglomerado en densidad de 640/720 Kg/m3 según norma UNE EN 323/94, ECOLOGICOS en clase E1 según norma UNE EN 120/95 (baja emisión en formaldehído); con revestimiento melaminico idem a mamparas, cortado y canteado, modulado en mismas caracterísicas a mampara. Módulo de cierre de acople y remate fijo en mismas características a manguetones. Todo ello para tabique de 3,42 m de altura desde suelo a techo para una atenuación acústica de 44 dB. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.								
	PLANTA BAJA	1	4,00		3,42	13,68			
							13,68	556,86	7.617,84
01.003	**u MODULO DE PUERTA TECNO-MODULAR DE SUELO A TECHO ALZADO PST**								
	Repercusión por módulo de puerta, de la marca TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST o equivalente , de suelo hasta 2,70 m., instalada en mampara ciega, fabricada con la siguiente composición y características: Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,70 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico. Hoja de puerta practicable, fabricada con doble tablero ídem a mampara en 10 mm de grosor aplacado sobre bastidor en MDF, para unas medidas de 2640 x 825 x 45 mm. Y tarja hasta completar hueco de cerco para puertas dobles. Cabecero en nivel de entrecalle horizontal. Herrajes de colgar mediante pernio de 120 mm en acero inoxidable de 4 mm con pala asimetrica fijado a cerco y embutido en canto de puerta con nudo de 16 mm (3 Uds. por hoja) Seguridad por medio de cerradura de embutir y juego de manillas con roseta y bocallave en acero inoxidable. Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.								
	PLANTA BAJA								
	dobles	2	2,00			4,00			
	sencillas	3	1,00			3,00			
	PLANTA CUARTA								
	sencillas	10	1,00			10,00			
	dobles	2	2,00			4,00			
	PLANTA QUINTA								
	sencillas	1	1,00			1,00			
	dobles		2,00						
	PLANTA SEXTA								
	sencillas	8	1,00			8,00			
	dobles	2	2,00			4,00			
							34,00	246,30	8.374,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.005	**m2**					**BARRERA FONICA ISOVER ARENA PLENUM**			
	Suministro y montaje de BARRERA FONICA de lana mineral, marca ISOVER ARENA PLENUM o equivalente, constituida por paneles semirrígidos de lana mineral no hidrófilos, revestido en ambas caras con una lámina de aluminio reforzado, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,036 W / (m•K), clase de reacción al fuego B,s1,d0 y código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-Z100-AFr5.								
	Colocadas en las mamparas en el falso suelo y en los techos.								
	Totalmente acabada, incluyendo partes proporcionales de pequeño material para su correcto montaje y colocación, medios auxiliares para su transporte y colocación en su lugar de instalación final.								
	PLANTA SEXTA								
	mampara ciega	2	4,86	1,00		9,72			
		2	8,58	1,00		17,16			
		1	10,85	1,00		10,85			
		1	12,60	1,00		12,60			
		1	15,08	1,00		15,08			
		7	5,60	1,00		39,20			
		1	2,47	1,00		2,47			
		1	16,79	1,00		16,79			
		3	5,60	1,00		16,80			
		3	7,80	1,00		23,40			
		1	14,52	1,00		14,52			
		1	5,70	1,00		5,70			
		1	4,83	1,00		4,83			
		1	3,96	1,00		3,96			
		1	5,88	1,00		5,88			
		1	3,02	1,00		3,02			
	mampara acristalada	1	3,86	2,68		10,34			
		1	1,16	2,68		3,11			
		1	5,30	2,68		14,20			
		1	5,75	2,68		15,41			
		1	2,70	2,68		7,24			
		1	1,45	2,68		3,89			
		1	9,40	2,68		25,19			
		1	5,40	2,68		14,47			
		2	4,86	2,68		26,05			
		2	8,58	2,68		45,99			
		1	2,96	2,68		7,93	375,80		
	deducir puertas	-6	0,80	2,70		-12,96			
		-10	0,80	2,70		-21,60	341,24		
							341,24	18,93	6.459,67
01.007	**u MODULO PUERTA LUNA TEMPLADA 10MM**								
	Repercusión por módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA alzado PST, o equivalente, de suelo a techo en luna templada, instalada en mampara AST-1 acristalada, fabricada con la siguiente composición y características:								
	Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizado plata mate de suelo a techo con batiente isofónico.								
	Hoja de puerta en vidrio templado de 10 mm de grosor conforme a la norma del producto UNE EN 12150-2: 2005 y con una clase 1 (C)1 de resistencia al impacto de cuerpo pendular para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con muescas para 3 Uds. de bisagras batientes inox, fijadas a cerco y cerradura con manilla en mismo acabado.								
	PLANTA 4								
	sencillas	9	1,00			9,00			
	dobles	3	2,00			6,00			
	PLANTA 5								
	sencillas	7	1,00			7,00			
	dobles	6	2,00			12,00			
							34,00	465,28	15.819,52

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.008	**u MODULO PUERTA LAMINAR 5+5**								
	Suministro y colocacion de módulo de puerta TECNO-MODULAR serie VERTEBRIA o equivalente, alzado PST (de suelo a techo) en doble vidrio laminar, instalada en mampara doble laminar, fabricada con la siguiente composición y características:								
	Cerco en aluminio extrusionado de 100x40 mm de 2,68 m con aleación 6060 y 6063 cumpliendo con lo								
	establecido en las normas UNE EN- 12020-1:2001 y UNE EN 12020-2:2001 de matriz abierta, apta para								
	relleno de interiores con material fono-absorbente con tratamiento térmico a los perfiles T5 acabado anodizad plata mate de suelo a techo con batiente isofónico.								
	Hoja de puerta en doble vidrio laminar de 5+5 mm grosor (según norma EN 14449:2004) con butiral transpatrente y cantos pulidos al alto para unas medidas de 2640 x 825 mm de ancho con perímetro mediante perfil de aluminio en mismo acabado a resto en medidas de 45x30 mm y vertical de 60 mm en								
	galce para alojamiento de cerradura de embutir de 60 de paso, roseta y bocallave en inox. bisagras batientes de doble pala simétrica en 120 mm de acero inoxidable armada en planta.								
	PLANTA 6								
	sencillas	7	1,00			7,00			
	dobles	5	2,00			10,00			
							17,00	463,77	7.884,09
01.009	**m2 VINILO DECORATIVO EN MAMPARA**								
	Vinilo translúcido en acristalamiento de mamparas o puertas de vidrio, considerado un 35% de su superficie, con vinilo color a definir por la DF. Instalado en cara de vidrio a elegiur por la DF								
	laminar 6+6								
	PLANTA 5º								
		2	6,22	2,68		33,34			
		1	9,20	2,68		24,66			
		1	0,80	2,68		2,14			
		1	5,71	2,68		15,30			
		1	3,95	2,68		10,59			
		1	7,70	2,68		20,64			
		1	3,20	2,68		8,58			
		1	12,70	2,68		34,04			
		1	3,24	2,68		8,68			
		1	6,90	2,68		18,49			
		1	6,58	2,68		17,63	194,09		
	deducir puertas	-7	0,80	2,70		-15,12			
		-5	0,80	2,70		-10,80			
	PLANTA 4º								
		1	9,56	2,68		25,62			
		1	6,09	2,68		16,32			
		1	2,00	2,68		5,36			
		1	1,82	2,68		4,88			
		1	1,27	2,68		3,40			
		1	14,95	2,68		40,07			
		1	1,00	2,68		2,68			
		1	3,50	2,68		9,38			
		1	2,66	2,68		7,13			
		1	7,60	2,68		20,37			
		1	3,69	2,68		9,89	119,18		
	deducir puertas	-8	0,80	2,70		-17,28			
		-2	0,80	2,70		-4,32			
	doble laminar								
	PLANTA 6º								
		1	3,86	2,68		10,34			
		1	1,16	2,68		3,11			
		1	5,30	2,68		14,20			
		1	5,75	2,68		15,41			
		1	2,70	2,68		7,24			
		1	1,45	2,68		3,89			
		1	9,40	2,68		25,19			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,40		2,68	14,47			
		2	4,86		2,68	26,05			
		2	8,58		2,68	45,99			
		1	2,96		2,68	7,93	465,49		
	deducir puertas	-6	0,80		2,70	-12,96			
		-10	0,80		2,70	-21,60	430,93		
	puertas								
		17	0,82		2,60	36,24			
		34	0,82		2,60	72,49			
							539,66	16,10	8.688,53
	TOTAL CAPÍTULO 01 MAMPARAS.....								**215.619,67**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA CAMARA DE CUENTAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 02 ACABADOS								
02.001	**m2**					**SUELO VINÍLICO TARKETT**			
	Suministro y colocación de pavimento vinílico heterogeneo autoportante modelo ID SQUARE de la firma Tarkett o equivalente, con clasificación al fuego Bfl s1, según norma En 13501-1, con una resistencia a la abrasion del Grupo T segun norma EN 660-2, en losetas de 50x50, 66X66 y 25x100 con un espesor de 4,50mm, 0,80mm de capa de uso, con un peso total de 5195 g/m2, con tratamiento TOP CLEAN XP incorporado, Clasificación al uso Comercial 34 según norma EN ISO 10874, con una absorción acustica de 15 dB según norma EN ISO 717-2, con una resistencia al deslizamiento clase 2 segun UNE-ENV 12633. Con una solidez de los colores según norma UNE 40187 > 6, recibido con fijador antideslizante sobre falso suelo y/o solera . Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001y 14001. Garantía 10 años.								
	PLANTA SEXTA	1	840,00			840,00			
	PLANTA QUINTA	1	840,00			840,00			
	PLANTA CUARTA	1	840,00			840,00			
	PLANTA BAJA	1	175,00			175,00			
	archivo planta baja	1	106,00			106,00			
							2.801,00	41,52	116.297,52
02.002	**m2**					**MODIFICACIONES DEL SUELO TECNICO Y EL FALSO TECHO**			
	Apertura del falso suelo y del falso techo, para poder ejecutar los tabiques de pladur RF de forjado a forjado. Posterior corte de las piezas y adaptación de los soportes y la estructura portante para poder adecuarlas a la nueva tabiquería, cuando sea posible. Cuando no lo sea, reposición con nuevo material idéntico al existente.								
	Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado Falso techo original: Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL 9003.								
	PLANTA BAJA								
	tabiques RF	1	14,80			14,80			
	PLANTA SEXTA								
	SAI	1	6,00			6,00			
							20,80	58,59	1.218,67
02.003	**m2**					**DEMOLICIÓN RECRECIDO EXISTENTE C/COM**			
	Demolición de recrecido de mortero existente, de 35cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.								
	archivo	1	55,00			55,00			
							55,00	16,42	903,10
02.004	**m2**					**RECRECIDO REFUERZO ESTRUCTURAL**			
	Refuerzo de forjado o de losa de hormigón mediante recrecido de 10 cm de espesor en la cara superior del forjado, para capa de compresión de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 16x16 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; previo anclaje de conectores de barras corrugadas de acero UNE-EN 10080 B 500 S en la superficie del hormigón endurecido, para la correcta transferencia de esfuerzos entre el forjado existente y el refuerzo. Incluso p/p de apuntalamiento del forjado con puntales metálicos y montaje del sistema de encofrado; vertido, compactación y curado del hormigón; desmontaje del sistema de encofrado y desapuntalamiento del forjado; y limpieza de los restos generados.								
	archivo	1	60,00			60,00			
							60,00	18,05	1.083,00
02.005	**m3**					**TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.**			
	Transporte de escombros de demolición de mortero al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.								
	demolición de recrecido	1	12,00			12,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							12,00	42,70	512,40
02.006	**m**					**RODAPIÉ LACADO BLANCO 10x1 cm.**			
	Rodapié de DM lacado en blanco de 10x1 cm., clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.								
	PLANTA BAJA	1	126,00			126,00			
	PLANTA CUARTA								
	faja falso techo	1	47,41			47,41			
	fachada	1	124,91			124,91			
	PLANTA QUINTA								
	faja falso techo	1	47,41			47,41			
	fachada	1	124,91			124,91			
	PLANTA SEXTA								
	faja falso techo	1	47,41			47,41			
	fachada	1	124,91			124,91			
							642,96	3,79	2.436,82
02.007	**m2**					**RECRECIDO 22 cts HORMIGON ALIGERADO**			
	Formación de base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/(mK), de 22 cts de espesor, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de regularización de mortero de cemento M-5 no incluída en la partida, fratasada y limpia, para su posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.								
		1	55,00			55,00			
							55,00	25,72	1.414,60
02.008	**m2**					**RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5**			
	Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.								
		1	55,00			55,00			
							55,00	7,84	431,20
02.009	**m2**					**PULIDO PAVIMENTO MORTERO CEMENTO**			
	Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.								
	PLANTA BAJA								
	archivo completo	1	105,00			105,00			
							105,00	6,80	714,00
02.010	**m2**					**CAMBIO ALTURA SUELO TECNICO**			
	Desmontaje de falso suelo existente, adaptación de los soportes existentes del suelo a una nueva altura, y posterior colocación de la baldosas de falso suelo existente. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	Cuando no sea posible, reposición con nuevo material idéntico al existente.								
	Suelo técnico original: Kingspan con placas de 60 x 60 cm, encapsuladas en acero galvanizado								
	PLANTA BAJA								
	Sala conductores	1	16,00			16,00			
	Vestíbulo	1	16,00			16,00			
							32,00	16,27	520,64
	TOTAL CAPÍTULO 02 ACABADOS								**125.531,95**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA								
03.002	**m2**					**AYUDAS ALBAÑ. OFICINAS**			
	Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, tapando huecos o abriendo huecos nuevos en el falso techo y en paramentos verticales, y moviendo las luminarias según planos de proyecto, para adecuarlas a la nueva distribución de las oficinas. Incluye también los trabajos necesarios en el suelo técnico para adecuarlo al nuevo suelo, y cualesquiera otros trabajos que sean necesarios de desmontaje de instalaciones para acometer los trabajos. Medido por m2 bruto de oficina.								
		1	2.695,00			2.695,00			
							2.695,00	2,65	7.141,75
03.003	**m2**					**TABIQUE.PLADUR(15+15+15+70+15+15+15) e=160mm./400 EI-180**			
	Tabique múltiple autoportante EI-180 formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara tres placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 160 mm., con aislamiento de lana de roca. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. Ejecutado de forjado a forjado, previa apertura del falso suelo y del falso techo.								
	planta baja	1	7,47		4,50	33,62			
		2	1,75		4,50	15,75			
							49,37	70,43	3.477,13
03.001	**m2**					**PINTURA PLÁST. LISA MATE BLA/COLOR**			
	Pintura plástica lisa mate en color a definir por la Dirección Facultativa, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.								
	PLANTA BAJA. ARCHIVO	2	30,90		4,50	278,10			
	PLANTA BAJA								
	Comunes. paredes	1	18,16		4,50	81,72			
	faja falso techo	1	26,06		0,80	20,85			
	PLANTA CUARTA								
	comunes. paredes	1	47,41		4,50	213,35			
	faja falso techo	1	47,41		0,80	37,93			
		1	124,91		0,80	99,93			
	PLANTA QUINTA								
	comunes. paredes	1	47,41		4,50	213,35			
	faja falso techo	1	47,41		0,80	37,93			
		1	124,91		0,80	99,93			
	PLANTA SEXTA								
	comunes. paredes	1	47,41		4,50	213,35			
	faja falso techo	1	47,41		0,80	37,93			
		1	124,91		0,80	99,93			
							1.434,30	5,01	7.185,84
03.004	**u**					**DESMONTAJE DE PLACAS Y CAJEADO PUESTOS DE TRABAJO**			
	Levantamiento de placas de falso suelo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado en placas de falso suelo para los puestos de trabajo, desmontaje de placas de techo para instalar las nuevas canalizaciones y lineas electricas, cajeado de placas de techo para instalcion de nuevos donwlight, incluso almacenaje de placas sobrantes.								
		1				1,00			
							1,00	6.672,74	6.672,74
03.005	**m2**					**FALSO TECHO METALICO**			
	Falso techo metálico 310-G con perfil de apoyo de 150 mm, bandejas de acero prelacado de 0,5 mm de espesor con velo acústico, perforadas de diámetro 1,5 mm al 11%. Marca Gabelex de Saint-Gobain color blanco RAL 9003 de medidas 1200x300mm, con fajas perimetrales realizadas en cartón yeso de 15 mm y pintura plástica RAL 9003. Medido la superficie realmente ejecutada.								
	archivo	1	60,00			60,00			
							60,00	43,56	2.613,60
	TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.....								**27.091,06**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 04 CARPINTERIA Y CERRAJERIAS								
04.001	**u PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,20x2,10**								
	Suministro y montaje de puerta metálica cortafuegos de dos hojas asimétricas pivotante de 1,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).								
	planta baja	2				2,00			
							2,00	524,70	1.049,40
04.002	**kg ACERO EN PERFILES PARA BANCADA Y RAMPAS**								
	Perfiles de acero para ejecución de bancada de instalaciones. Medido sobre planos de detalles de proyecto. Acero terminado con pintura antioxidante.								
	SAI	1	246,00			246,00			
	CAJA FUERTE	1	194,00			194,00			
	rampa grande archivo	1	125,00			125,00			
							565,00	2,05	1.158,25
04.003	**m2 CHAPA ACERO EN RAMPA**								
	Soporte de chapa de acero inoxidable liso revestida con lámina de goma antideslizante, pegada sobre la superficie de acero.								
	rampa grande archivo	1	8,45			8,45			
							8,45	28,96	244,71
04.004	**m2 RAMPA ACERO PREFABRICADO**								
	Rampa estándar portátil fabricada en acero inoxidable, con terminación superior de goma negra antideslizante.								
	rampa pequeña archivo	1	2,57			2,57			
							2,57	88,90	228,47
04.005	**ud MOTORIZACIÓN LAMAS DE LUCERNARIOS**								
	Suministro y colocación de motorización, de la marca UMBELCO o equivalente, para celosías orientables existentes modelo UPO-150 de la marca UMBELCO. Cada uno de los seis lucernarios existentes está compuesto por 3 módulos practicables de 1,27m x 0,90. La motorización se llevará a cabo solidarizando incialmente los tres módulos en uno, para activarlos conjuntamente con un único motor. Completamente montado, instalado, probado y funcionando según instrucciones de la DF y el fabricante. incluyendo cableado, instalación eléctrica, accionamiento desde cada una de las dos zonas interiores de las oficinas por medio de 2 pulsadores situado en la zona de entrada.								
	Lucernarios	6				6,00			
							6,00	823,10	4.938,60
	TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA Y CERRAJERIAS								**7.619,43**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS								
05.001	**u ANULACIÓN DE LAZOS**								
	Anulación de lazos en centralita previa a la realización del levantado de equipos de cada una de las plantas, para la realización de los trabajos de desmotaje y montaje de los equipos a reemplazar, con reconexión posterior dejando el resto sistema en funcionamiento durante la realización de los trabajos, asi como en completo funcionamiento una vez finalizado los mismos.								
	Completamente montado, instalado y probado.								
	Planta baja	1				1,00			
	Planta 4ª	2				2,00			
	Planta 5ª	2				2,00			
	Planta 6ª	2				2,00			
							7,00	180,95	1.266,65
05.002	**u DESM. RECUP DETECTOR OPTICO DE HUMOS**								
	Desmontaje de detector optico de Humos para la detección de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.								
	Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.								
	planta baja	8				8,000			
	cuarta	31				31,000			
	quinta	31				31,000			
	sexta	31				31,000			
							101,00	2,13	215,13
05.003	**u DETECTOR ÓPTICO REUTILIZADO**								
	Montaje de Detector Optico Térmico, analógico, reutilizado, Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios								
	Completamente montado, instalado y probado								
	planta baja	8				8,00			
	cuarta	31				31,00			
	quinta	31				31,00			
	sexta	31				31,00			
							101,00	23,50	2.373,50
05.004	**u DETECTOR ÓPTICO**								
	Suministro y montaje de detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo convencional. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión a la centralita e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios, Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.								
	planta baja	3				3,00			
	cuarta	7				7,00			
	quinta	1				1,00			
	sexta	8				8,00			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							19,00	80,00	1.520,00
05.005	**u DESM. RECUP PULSADOR**								
	Desmontaje de Pulsador de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.								
	Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja	1				1,000			
	Planta 4	3				3,000			
	Planta 5	3				3,000			
	Planta 6	3				3,000			
							10,00	1,79	17,90
05.006	**u PULSADOR ALARMA REUTILIZADO**								
	Montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos reutilizado. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita,incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios								
	Completamente montado, instalado y probado.								
	Planta baja	1				1,00			
	Planta 4	3				3,00			
	Planta 5	3				3,00			
	Planta 6	3				3,00			
							10,00	23,55	235,50
05.007	**u PULSADOR ALARMA**								
	Suministro y montaje de Pulsador de Alarma direccionable y rearmable para sistemas analógicos. Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios.								
	Completamente montado, instalado y probado.								
		1				1,00			
							1,00	23,55	23,55
05.008	**u DESM. RECUP SIRENA**								
	Desmontaje de Sirena de incendios, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o contenedor.								
	Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y escombros sobre camión o contenedor.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.								
	Planta baja	1				1,000			
	Planta 4	3				3,000			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Planta 5	3				3,000			
	Planta 6	3				3,000			
							10,00	2,47	24,70
05.009	**u SIRENA REUTILIZADA**								
	Montaje de Sirena reutilizado								
	Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios								
	Completamente montado, instalado y probado								
	Planta baja	1				1,00			
	Planta 4	3				3,00			
	Planta 5	3				3,00			
	Planta 6	3				3,00			
							10,00	24,49	244,90
05.010	**u SIRENA**								
	Suministro y montaje de Sirena.								
	Incluido cableado S0Z1-K (AS+) de hasta 2,5 mm² de seccion, bajo tubo de acero M20, para canalización en superficie, para el conexionado del elemento desde el punto de conexión al mismo, con parte proporcional de cableado principal del circuito correspondiente para alimentación desde la centralita principal del lazo de control, e integración en el sistema incluyendo el equipo en la programación de la centralita, incluso parte proporcional de curvas, perfiles y elementos de anclaje y fijación, boquillas de protección, cajas de derivación y accesorios necesarios								
	Completamente montado, instalado y probado.								
		1				1,00			
							1,00	24,49	24,49
05.011	**u SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.**								
	Suministro y montaje de Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.								
	Sin salida PB	5				5,00			
	Salida Emergencia PB	5				5,00			
	Extintor PB	1				1,00			
	Alarma PB	1				1,00			
	BIE PB	1				1,00			
	Ruta Evacuacion PB	1				1,00			
	Sin salida P4	25				25,00			
	Salida Emergencia P4	9				9,00			
	Extintor P4	7				7,00			
	Alarma P4	2				2,00			
	BIE P4	2				2,00			
	Ruta Evacuacion P4	21				21,00			
	Sin salida P5	15				15,00			
	Salida Emergencia P5	8				8,00			
	Extintor P5	6				6,00			
	Alarma P5	2				2,00			
	BIE P5	2				2,00			
	Sin salida P6	13				13,00			
	Salida Emergencia P6	26				26,00			
	Extintor P6	12				12,00			
	Alarma P6	5				5,00			
	BIE P6	2				2,00			
	Ruta Evacuacion P6	2				2,00			
	Ruta Evacuacion P6	15				15,00			
							188,00	6,41	1.205,08

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.012	**u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC**								
	Suministro y montaje de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.								
	baja	3				3,00			
	cuarta	7				7,00			
	quinta	7				7,00			
	sexta	7				7,00			
							24,00	71,72	1.721,28
05.013	**u EXTINTOR CO2 5 kg.**								
	Suministro y montaje de Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.								
	planta baja	1				1,00			
	cuarta	2				2,00			
	quinta	2				2,00			
	sexta	2				2,00			
							7,00	140,21	981,47
05.014	**u PRUEBAS DE PCI**								
	Realización de pruebas de todo el sistema de PCI de cada planta, incluidos medios auxiliares necesarios para la consecución de las mismas, realización de informe final.								
	De todos los sistemas, tanto de nueva instalación como de los reutilizados.								
	Planta baja	1				1,00			
	Planta 4	2				2,00			
	Planta 5	2				2,00			
	Planta 6	2				2,00			
							7,00	24,49	171,43
	TOTAL CAPÍTULO 05 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.....								**10.025,58**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD								
	SUBCAPÍTULO 06.01 LUMINARIAS								
06.01.001	**u PANTALLA 1200x300 mm**								
	Suministro e instalacion de pantalla regulable LED, marca SSIE modelo 13/77, o equivalente, 4235 lm, 101 lm/W de eficiencia lumínica, CRI >80, 4000ºK y ángulo de apertura 120º, incluso accesorios de instalacion, pequeño materia y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.								
	Plantas B,4,5,6	10				10,00			
	Archivo	6				6,00			
							16,00	207,52	3.320,32
06.01.002	**u REUBICACION DE PANTALLA EXISTENTE**								
	Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicación, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentación,control DALI, pequeño material, cableado hasta cuadro, y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.								
		89				89,00			
							89,00	30,24	2.691,36
06.01.003	**u DONWLIGHT LED**								
	Suministro e instalacion de downlight LED, marca SSIE modelo 02/122 o equivalente a los existentes, incluso accesorios de instalacion, pequeño material y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.								
		97				97,00			
	planta sexta	30				30,00			
							127,00	115,54	14.673,58
06.01.004	**u REUBICACION DE DONWLIGHT EXISTENTE**								
	Reubicacion de pantalla existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion, pequeño material, cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado según encendidos de cada estancia.								
		48				48,00			
							48,00	28,36	1.361,28
06.01.005	**u EMERGENCIA 200 Lm LED**								
	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia de 200 Lm para instalación empotrada, marca DAISALUX modelo Izar N30, o equivalente, y accesorios de instalacion. De montaje enrasado en techo técnico. En color blanco, funcionamiento no permanente LED, autonomía de 1 hora, diámetro de montaje de 40mm, Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.								
	planta baja	16				16,00			
	cuarta	52				52,00			
	quinta	39				39,00			
	sexta	44				44,00			
							151,00	73,99	11.172,49
06.01.006	**u REUBICACION DE EMERGENCIA**								
	Reubicacion de emergencia existente a nueva ubicacion, segun replanteo, incluyendo parte proporcional de punto de alimentacion,pequeño material y cableado hasta cuadro y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.								
		37				37,00			
							37,00	28,36	1.049,32
06.01.007	**u INTERUPTOR SENCILLO**								
	Suministro e instalación de interruptor de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.								
		43				43,00			
							43,00	18,43	792,49

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.01.008	**u CONMUTADOR**								
	Suministro e instalación de conmutador de empotrar en perfil, marca LEGRAND modelo LIVINLIGHT o equivalente, en blanco, incluso caja de mecansimo para perfileria, bastidor, marco, accesorios de instalacion y mano de obra.Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.								
		12				12,00			
							12,00	20,84	250,08
06.01.009	**u PUNTO DE LUZ**								
	Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas luminarias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas de registro y material auxiliar. Totalmente instalado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.								
	Pantallas	287				287,00			
	Downlights	194				194,00			
	Reubicación pantallas	-89				-89,00			
	Reubicación downlights	-48				-48,00			
							344,00	24,03	8.266,32
06.01.010	**u PUNTO DE EMERGENCIA**								
	Suministro e instalacion de punto de luz para nuevas emergencias, realizado con conductores de cobre de 3x1.5 mm ² tipo 07Z1-k de colores normalizados, instalados bajo tubo de PVC flexible, incluso accesorios de fijacion, cajas de registro y material auxiliar.								
		151				151,00			
		-37				-37,00			
							114,00	22,24	2.535,36
06.01.011	**u SENSOR DE ILUMINACION**								
	Suministro e instalacion de sensor de iluminacion para pantalla regulables, marca TRIDONIC modelo basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc, o equivalente inlcuso parte proporcional de cableado, y mano de obra. Medición de la luz y detección de movimiento Hasta 4 sensores basicDIM DGC en un basicDIM DGC Controlable por mando a distancia Medición de la luz y detección de movimiento desactivables Ajuste individual de los parámetros con el programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Alimentación de corriente a través de basicDIM DGC Incluido modulo de regulación basicDIM DGC Módulo de control compacto con 2 entradas de pulsador y 1 salida de relé Descripción del producto Diseño compacto para permitir el montaje empotrado en luminaria Para un máximo de 20 equipos DSI o DALI (máx. 10 por canal de salida) Entrada DALI IN 2 canales de salida DALI/DSI con offset negativo regulable del canal 2 al canal 1 1 salida de relé Entrada para conectar hasta 4 sensores basicDIM DGC 5DPI 14 2 entradas de pulsador para encender/apagar y regular y parte proporcional de 6 mandos basicDIM DGC Programmer para toda la instalación Ajuste individual de los parámetros a través del programador basicDIM DGC o el software masterCONFIGURATOR Totalmente instalado, regulado, funcionando y conexionado a circuito correspondiente.								
		63				63,00			
							63,00	193,85	12.212,55
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 LUMINARIAS.....								**58.325,15**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBCAPÍTULO 06.02 CUADROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIONES								
06.02.001	**u MOVIMIENTO DE CUADRO EN PB ZONA ARCHIVO COMPACTO**								
	Traslado de cuadro eléctrico (situado actualmente en la zona destinada a la ubicación final del archivo compacto) a nueva ubicación donde sea accesible y no interfiera con el archivo compacto de la planta baja.								
	Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando.								
	Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento.								
	Planta Baja	1				1,00			
							1,00	211,73	211,73
06.02.002	**u INSTALACIÓN DE SAI Y MODULO DE BATERÍAS EN P4**								
	Desconexión, traslado y reconexión de módulo de SAI y de Baterías desde su ubicación actual en planta sótano de la Cámara de Cuentas hasta su ubicación final en la planta 4ª de la nueva Cámara de Cuentas.								
	Incluidos medios auxiliares materiales y humanos necesarios para el izado, trasporte y colocación de los equipos en su situación final. Incluido pequeño material necesario para su correcta instalación.								
	Incluida la modificación del falso suelo, recorte de placas, sustitución de peanos y soportes.								
	Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante.								
	Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento.								
	Planta 4ª	1				1,00			
							1,00	211,73	211,73
	TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CUADROS ELÉCTRICOS Y								**423,46**
06.01	**LUMINARIAS**								
							1,00	58.325,15	58.325,15
06.02	**CUADROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIONES**								
							1,00	423,46	423,46
E17CA090	**m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al**								
							1,00	71,08	71,08
E17CT030	**m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.**								
							1,00	13,41	13,41
E17HB010	**ud PUESTO DE TRABAJO 2+2+4 EN CANAL**								
	Suministro e insalacion de puesto de trabajo realizado en canal de aluminio de 2 compartimentos de 130x50 mm, con mecanismos tipo K45 conteniendo:								
	- 2 tomas de corriente blancas RED								
	- 2 tomas de corrientes rojas SAI								
	- 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores								
	incluso parte proporcional de canal de aluminio, tapas, juntas, accesorios de instalcion,totalmente instalada, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado								
							1,00	130,62	130,62
E17HB020	**ud PUESTO DE TRABAJO 2+2+2 SUELO**								
	Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos compuesto por caja de empotrar marca SIMON conteniendo:								
	- 2 tomas de corriente blancas RED								
	- 2 tomas de corrientes rojas SAI								
	- 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores								
	Incluso acesorios de instalcion y pruebas de funcionamiento								
							1,00	169,87	169,87

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E17HB030	**ud**	**PUESTO DE TRABAJO 2+0+2 SUELO PARA IMPRESORA**							
	Suministro e instalacion de puesto de trabajo de empotrar en falso suelos en techo compuesto por caja modular de empotrar marca GEWIIS conteniendo: - 2 tomas de corriente blancas RED - 2 tomas RJ 45 CAT 6 con conectores Incluso acesorios de instalcion y pruebas de funcionamiento						1,00	59,33	59,33
E19IB080	**m**	**CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC**					1,00	4,22	4,22
E19IB010	**m**	**CABLEADO VERTICAL 25 PARES UTP CAT. 5e**					1,00	9,79	9,79

TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD 59.206,93

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 07 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN								
07.001	**m²**					**CONDUCTOS DE EXTRACCION DE LANA DE ROCA**			
	SuminIstro, formación e instalación de conducto rectangular con paneles de lana mineral, marca ISOVER CLIMAVER PLUS de 25 mm de espesor UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales, o equivalente. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0,85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente, incluido material de fijación, elementos de sellado, soportes, reducciones, codos, derivaciones, bifircaciones, plenum de conexión, lonas antivibratorias y pequeño material. Incluso p/p de pequeño material y medios de elevación. Totalmente instalado y funcionando.								
	Planta 6ª despachos Presidencia y Vicepresidencia	1	40,00	0,20	0,20	32,00	(2*c+2*d)*b		
							32,00	34,52	1.104,64
07.002	**u**					**REJILLA DE EXTRACCION**			
	Suministro e instalación de rejilla de extracción/impulsión de aire de dimensiones 225x125 mm, Marca TROX modelo AH-O-A / 225x125 / B1 / G11 / S1 o equivalente. Construida en perfil de aluminio extruido y parte posterior construida en chapa de acero, superficie fosfatada. Incluye marco horizontal de 20 mm de ancho, lamas horizontales fijas con sujección mediante fijación oculta y con salida de aire perpendicular a la rejilla y regulación de caudal mediante lamas opuestas accionables desde la parte frontal. Completamente instalada, con pp de todos los accesorios necesarios para su correcto montaje en conducto, según se indica en memoria, planos y especificaciones técnicas.								
		1				1,00			
							1,00	33,50	33,50
07.003	**u**					**EXTRACTOR HELICOIDAL**			
	Suministro, montaje e instalación de extractor, marca Sodeca NEOLINEO 150 o equivalente, con presión disponible de 200Pa para un caudal de 100m3/h con dos velocidades, potencias de 58W y 40W y caudales respectivos de 550m3/h y 385m3/h. Totalmente instalado conexionado, conectado a red y funcionando. Incluido pequeño material y medios auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.								
		1				1,00			
							1,00	314,66	314,66
07.004	**u**					**COMPUERTA CORTAFUEGOS**			
	Suministro e instalación de compuerta cortafuegos para el cierre de secciones de incendio en instalaciones de climatización o extracción, con carcasa circular de chapa de acero galvanizado clase de resistencia RF120 según UNE 23-802-79 estanca al humo según DIN 4102, montada con el eje de la compuerta horizontal. Marca TROX modelo FKRS-EU de diámetro 100mm o equivalente, instalada en conducto, con fusible termoeléctrico, rearme automático BELIMO BLF230-T o equivalente y dos finales de carrera integrados para indicar en todo momento el estado de cerrada/abierta. Modo normal abierto. Según memoria, planos y especificaciones técnicas, incluyendo conexión eléctrica y conexionado al sistema de PCI actual.								
	Planta 6ª	1				1,00			
							1,00	222,72	222,72
07.005	**m**					**CONDUCTO DE EXTRACCION CIRCULAR**			
	Suministro, montaje e instalación de tubo de PVC diámetro 100mm para la extracción de humos de office hasta cubierta. Incluida parte proporcional de pequeño material de soporte, codos, tes, etc. necesarios para la correcta instalación del mismo. Incluidos pequeño trabajo de albañilería (apertura y cierre de tabiques al paso del conducto), conexión a equipos terminales e intermedios. Incluida la apertura y cierre de falso techo y su modificación, reposición, recomposición, pintado si fuera necesario par dejarlo en perfecto estado.								
	Planta 6º a cubierta	1	25,00			25,00			
							25,00	23,59	589,75
E23EF100	**ud**					**RECOLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN FAN COIL**			

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	221,04	221,04
E23DDR050	**ud**	**DESPLAZAMIENTO DIFUSOR DE SUELO**							
							1,00	39,37	39,37
E23DCF010	**m2**	**CONDUCTO CLIMAVER NETO**							
							1,00	36,49	36,49
	TOTAL CAPÍTULO 07 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN								**2.562,17**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO								
08.001	**m**					**TUBERIA DE DESAGUE**			
	Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada en falso suelo, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).								
	Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.								
	Oficio P6	1	10,00			10,00			
							10,00	17,82	178,20
08.002	**u** **SIFON**								
	Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, insonorizado, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado bajo el falso suelo. Incluso prolongador, líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.								
	Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.								
	Oficio P6	1				1,00			
							1,00	25,12	25,12
08.003	**m**					**Tubería MULTICAPA UPONOR 25x2,5 mm**			
	Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPIPE PLUS, de 25 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D25 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.								
	FRIA	1	15,00			15,00			
	CALIENTE	1	15,00			15,00			
							30,00	7,13	213,90
08.004	**m**					**Tubería MULTICAPA UPONOR 20x2,0 mm**			
	Suministro, instalación y pruebas Tubería multicapa UPONOR, UNIPIPE PLUS, de 20 mm x 2,5 mm de espesor, en bobina de 50 m y color crema, fabricada según Norma ISO 21003, Norma UNE 53960 EX, certificadas por AENOR. para agua fría y caliente, con aislamiento calorifugado Armaflex SH 25-28 con diametros según CTE para los distintos usos, suspendida mediante abrazaderas, siempre en parte alta, o en todo caso, a un nivel superior a cualquiera de los aparatos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel hasta las llaves de entrada a cada local húmedo a D20 mm, instalada con accesorios y probada según Normativa Vigente. Con opción inserto metálico en roscas, incrementar 5%.								
	CALIENTE	1	15,00			15,00			
	FRIA	1	15,00			15,00			
							30,00	5,94	178,20

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.005	**u INSTALACION COMPLETA DE COCINA**								
	Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).								
	Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.								
	Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Inlcuido pequeño material para su correcta instalación, retirada, modificación y reposición de falso suelo.								
	Oficio P6	1				1,00			
							1,00	247,80	247,80
	TOTAL CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO								**843,22**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO								
09.001	**ud**					**ARCHIVO COMPACTO 640 MÓDULOS**			
	Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 7 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 2 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 640 metros lineales								
		1				1,00			
							1,00	32.153,80	32.153,80
09.002	**ud**					**ARCHIVO COMPACTO 440 MÓDULOS**			
	Suministro y colocación de Archivo Compacto móvil mecánico deslizante sobre plataforma, Módulos DOBLES Móviles: 5 Uds. Módulos SENCILLOS Fijos: 1 Ud. Número de cuerpos de ESTANTERÍA en fondo: 5 Uds. Número de HUECOS (estantes) en altura: 8 Uds. (útiles) Pasillo de Trabajo: 1 - Ud. CAPACIDAD ÚTIL TOTAL DE ARCHIVO: 440 metros lineales								
		1				1,00			
							1,00	20.812,45	20.812,45
09.003	**u**	**AMUEBLAMIENTO COCINA**							
	Mobiliario completo en cocina compuesto por 6,5 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina con recubrimiento estratificado acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina de poliéster, núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco) y cantos de aluminio, y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina. Encimera de aglomerado de cuarzo, acabado pulido. Totalmente instalado.								
	OFFICE	1				1,00			
							1,00	4.008,16	4.008,16
09.004	**m2**					**ESTOR ENROLLABLE**			
	Suministro y colocación de estor enrollable marca Bandalux o equivalente, de 2000 mm de altura, con tejido ignífugo perforado Polyscreen ref. 597, con la cara exterior e interior en color a definir por la D.F., accionamiento manualcon cadena de PVC para maniobra de recogida, en el lado derecho; fijado en falso techo con anclajes mecánicos. Incluso p/p de herrajes y accesorios. Totalmente instalado y ajustado.								
	PLANTA BAJA								
	PLANTA CUARTA	82	1,25	2,00		205,00			
	PLANTA QUINTA	84	1,25	2,00		210,00			
	PLANTA SEXTA	84	1,25	2,00		210,00			
							625,00	36,74	22.962,50
09.005	**u**	**DOTACIÓN ELECTRODOM. P/COCINA.**							
	Dotación completa de electrodomésticos de calidad estándar para una cocina, compuesta por: Placa de cocina vitrocerámica 4 fuegos, horno eléctrico empotrable, campana extractora de 60 cm., lavadora, lavavajillas y frigorífico panelables, incluso montaje de los mismos, instalados y funcionando. (No se incluyen los muebles de cocina). Todos ellos de color gris metalizado.								
	OFFICE	1				1,00			
							1,00	1.654,26	1.654,26

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.006	**u CONTROL DE ACESO DE PUERTA CON HUELLA**								
	Ud. Instalación de un sistema de abre puertas de la marca FERMAX ref. KIT BIOPHONE-CITY o equivalente, lector de huella dactilar con sensor térmico, incluido placa BIOPHONE VDS, Flush box 55, teléfono LOFT, alimentador 18 VDC, cerradura eléctrica, canalización de PVC M-20 y conductor bus 3 hilos UTP-CAT5, material auxiliar y mano de obra, totalmente funcionando. Totalmente instalado, conexionado, probado y funcionando según las especificaciones del fabricante. Incluida la realización de las pruebas que se consideren necesarias para verificar su correcto funcionamiento. Incluyendo todas las ayudas de albañilería y remates necesarios. Si fuera necesario incluye sustitución de las cerraduras de las puertas.								
	Planta baja	1				1,00			
	Planta 4ª	2				2,00			
	Planta 5ª	2				2,00			
	Planta 6ª	2				2,00			
							7,00	1.396,08	9.772,56
09.007	**u MUEBLE DE RECEPCIÓN PLANTA SEXTA**								
	Suministro y montaje de mueble de recepción, en DM lacado y vidrio, de 107cm de altura. Módulo frontal de 1,75m x 0,75m, ala lateral de 1,40m x 0,50m, y módulo superior en esquina de 1,00m x 0,80m.								
							1,00	2.392,69	2.392,69
	TOTAL CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO								**93.756,42**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 10 VARIOS								
10.001	**u REVISIÓN DE INSTALACIÓN DEL EDIFICIO**								
	UD- Revisión de la instalación del edificio previo a los trabajos a realizar consistente en: - Revisión de todos los fan-coils, modo de funcionamiento, medición de temperaturas y caudales de aire de impulsión. - Medición de caudales de agua y temperatura en circuitos primarios - Medición de caudales de agua en cada uno de los ramales de salida por medio de caudalímetros de ultrasonidos. - Medición de caudales y temperaturas de aire primario en cada una de las plantas. - Medición de caudales y temperaturas de aire en salida de rejillas de aire en zonas centrales. - Medición de niveles de iluminación.	1				1,00			
							1,00	3.228,46	3.228,46
10.002	**u DOCUMENTACION AS BUILT**								
	Realización de Planos de archivo (" As Built ") coordinados con la dirección facultativa, incluso preparación de muestras y especificaciones de marcas y modelos para su aprobación, en los casos en los que sea necesario. Los planos de archivo deberan reflejar las obras realmente ejecutadas, recogiendo todos los detalles elaborados durante la fase de construcción, estar perfectamente delineados y entregarse antes o durante la recepción provisional de las obras en el formato que se indique, así como en soporte informatico. Deberán asimismo acompañarse de los manuales de uso, funcionamiento y mantenimiento de los equipos instalados, incluso homologaciones y otros documentos que la direccion facultativa pueda pedir para mayor información de la instalación. Confección y presentación de los boletines de la instalación, libro de mantenimiento oficial, etc.	1				1,00			
							1,00	676,20	676,20
10.003	**u LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES**								
	Legalización de todas las instalaciones de protección contra incendios que lo requieran, incluyendo la preparación de la documentación correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de electricidad y fontanería.	1				1,00			
							1,00	1.102,72	1.102,72
	TOTAL CAPÍTULO 10 VARIOS								**5.007,38**

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD								
11.001	**u Seguridad y salud en Obra**								
	Partida global de materiales, medios auxiliares y personal necesario para cumplir con los requerimientos del Estudio de Seguridad y Salud de la Obra.	1				1,00			
							1,00	6.878,00	6.878,00
	TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.....								**6.878,00**
	TOTAL								**554.141,81**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

IMPLANTACIÓN OFICINAS PARA LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

	RESUMEN	EUROS	%
01	MAMPARAS	215.619,67	38,91%
02	ACABADOS	125.531,95	22,65%
03	ALBAÑILERIA	27.091,06	4,89%
04	CARPINTERIA Y CERRAJERIA	7.619,43	1,37%
05	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	10.025,58	1,81%
06	ELECTRICIDAD	59.206,93	10,68%
07	CLIMATIZACION Y VENTILACION	2.562,17	0,46%
08	FONTANERIA Y SANEAMIENTO	843,22	0,15%
09	EQUIPAMIENTO	93.756,42	16,92%
10	VARIOS	5.007,38	0,90%
11	SEGURIDAD Y SALUD	6.878,00	1,24%
	TOTAL EJECUCION MATERIAL	**554.141,81**	
	13% GASTOS GENERALES	72.038,44	
	6% BENEFICIO INDUSTRIAL	33.248,51	
	SUMA DE G.G. y B.I.	105.286,94	
	21% I.V.A.	138.480,04	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	**797.908,79**	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	**797.908,79**	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantldad de SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Madrid, a 31 de marzo de 2017.

El Arquitecto



Alejandro Mínguez Royo

Col. COAM 15,314